

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

Budowa: Remont świetlicy wiejskiej w Wylatkowie

Lokalizacja: miejscowość Wylatkowo

Zamawiający: Gmina Powidz
Ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

PRZEDMIAR

Strona 1

01-03-2013

DZ		POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
1 Roboty rozbiórkowe						
1	10	KNR	401-03-54-07-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt	6,000
1	20	KNR	401-04-29-06-00	Analogia: Rozebranie podsufitek z płyt ze sklejki	m ²	101,376
1	30	KNR	401-04-29-06-00	Analogia:Rozebranie podsufitek z płyt gipsowo-kartonowych	m ²	41,470
1	40	KNR	401-04-28-03-00	Rozebranie podłóg drewnianych - rozebranie sceny	m ²	12,019
1	50	KNR	401-03-49-02-00	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1,450
1	60	KNR	401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	5,510
1	70	KNR	401-03-29-03-00	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2,805
1	80	KNR	404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m ²	18,640
1	90	KNR	401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	135,190
1	100	KNR	401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cem.	m ²	29,240
1	110	KNR	401-02-12-01-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm-posadzki do 10cm	m ³	2,920
1	120	KNR	401-01-06-01-00	Wykop z odrzuceniem na odległość do 3 m usunięcie podbudowy gruntowo - piaskowej na gr. 20cm	m ³	5,850
1	130	KNR	401-01-06-04-00	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	13,705
1	140	CEN	401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	13,705
2 Roboty stanu surowego						
2	10	KNR	401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,895
2	20	KNR	401-03-13-04-00	Analogia;Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych: 2x ceownik 120 L=140	metr	16,800
2	30	WKNR	W202-01-27-03-00	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego 12 cm	m ²	19,289
2	40	WKNR	W202-01-32-05-00	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	metr	4,800
2	50	KNR	202-20-03-02-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-01 1-warstwowo obustronnie	m ²	10,220
2	60	KNR	401-03-33-09-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-otwory nawiewne	szt	3,000
2	70	KNR	401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	9,000
2	80	KNR	401-03-23-03-00	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły	szt	8,000
3 Stolarka						
3	10	KNR	202-10-23-08-50	Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow do 1,5 m ² z obróbką obsadzenia	m ²	1,190
3	20	KNNR	N007-07-01-06-00	Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych	m ²	4,200
3	30	KNNR	N002-11-04-01-00	Analogia: montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych D2	szt	7,000
3	40	KNNR	N002-11-04-01-00	Analogia: montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych D3	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	50	KNNR N002-11-04-01-00	Analogia: montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych D4	szt	1,000
4	Sufity podwieszane				
4	10	CEN N007-07-02-02-00	Sufity podwieszane z kasetonowy o wym 600x600 mm	m ²	101,400
4	20	CEN W202-20-05-01-00	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych CDiUD pojedynczych podwieszonych	m ²	41,968
4	30	KNR 202-06-07-02-00	Izolacja z folii polietylenowej zbiorników, basenów itp.	m ²	143,370
4	40	KNR 202-06-13-03-00	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej na sucho	m ²	143,370
5	Posadzki				
5	10	N006-01-05-01-00	Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm	m ²	29,240
5	20	KNR 202-11-01-01-00	Podkład na gruncie z betonu żwirowego - beton C8/10 gr.10cm	m ³	2,920
5	30	KNR 202-06-07-02-00	Analogia: Izolacja przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²	29,240
5	40	KNR 202-06-09-03-00	Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	29,240
5	50	KNR 202-06-09-04-00	Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu - następna warstwa	m ²	29,240
5	60	KNR 202-11-06-05-00	Posadzka cementowa grub 3 cm z opiłkami stalowymi z cokolikiem	m ²	29,240
5	70	CEN 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm-krotność 2	m ²	29,240
5	80	CEN 202-28-06-05-00	Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m ² z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	29,240
5	90	KNNR N007-05-07-04-00	Analogia: montaż listw przypodłogowych	metr	30,840
5	100	KNNR N002-12-05-03-00	Podłoga ślepa z desek struganych grub 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo	m ²	12,416
6	Okładziny ściennie i malowania				
6	10	KNR 202-08-29-01-00	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m ²	164,599
6	20	CEN 202-08-29-06-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²	164,599
6	30	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	51,280
6	40	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem	m ²	334,137
6	50	KNR 202-08-15-01-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach z płyt gipsowych	m ²	20,440
6	60	KNR 202-08-15-05-00	Analogia: Gładz gipsowa 1-warstwowa na sufitach z płyt g-k	m ²	41,968
6	70	KNNR N002-14-02-04-00	Malowanie podłoży gipsowych 3x farbą emulsyjną	m ²	169,538
7	Podjazd, podest				
7	10	KNR 202-12-09-01-00	Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe - malowane proszkowo	metr	7,000
8	Wentylacja mechaniczna				
8	10	KNR 217-02-08-01-11	Analogia: Zakup i montaż wentylator dachowy stalowy fi 200	szt	3,000
8	20	KNR 217-02-08-01-10	Analogia: Zakup i montaż wentylator dachowy stalowy fi 150	szt	3,000
9	Instalacja wod. - kan.				
9	10	KNR 401-03-39-01-00	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	76,000
9	20	KNNR N004-01-06-03-00	Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 25	metr	33,000
9	30	KNNR N004-01-06-02-00	Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 20	metr	17,000

						SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ		
9	40	KNNR N004-01-06-01-00	Rurociąg stalowy OC gwintowany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 15	metr	32,000		
9	50	KNNR N004-01-35-01-00	Zawór czerpalny M1 ø 15	szt	1,000		
9	60	KNR 216-13-20-06-11	Izolacja rury ø 25 otuliną polietylenową n/taśmę gr 13 mm	metr	31,000		
9	70	KNR 216-13-20-05-11	Izolacja rury ø 20 otuliną polietylenową n/taśmę gr 13 mm	metr	15,000		
9	80	KNR 216-13-20-04-11	Izolacja rury ø 15 otuliną polietylenową n/taśmę gr 13 mm	metr	32,000		
9	90	KNNR N001-03-10-02-00	Wykop przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głęb do 1,5 m w gruncie kat 3	m ³	5,760		
9	100	KNNR N004-14-11-01-00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku	m ³	2,160		
9	110	KNNR N004-20-17-15-00	Przejsie przez ściany betonowe grubości 30-40 cm dla rurociągu ø 150-200	szt	1,000		
9	120	KNNR N004-02-03-04-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków ø 160	metr	16,000		
9	130	KNNR N004-02-03-03-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków ø 110	metr	8,000		
9	140	KNNR N004-02-03-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków ø 50	metr	7,000		
9	150	KNNR N004-02-08-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego ø 50	metr	22,000		
9	160	KNNR N004-02-22-02-00	Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę ø 110	szt	3,000		
9	170	KNNR N004-02-18-01-00	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego ø 50	szt	1,000		
9	180	KNNR N004-02-13-05-00	Rura wywiewna z PVC na uszczelkę ø 110	szt	1,000		
9	190	KNNR N004-02-13-04-00	Wywiewka z PVC na uszczelkę ø 50	szt	1,000		
9	200	CEN N004-01-37-04-00	Montaż baterii umywalkowej z mieszaczem i uchwytem dla niepełnosprawnych	szt	1,000		
9	210	CEN N004-01-37-02-00	Montaż baterii umywalkowej stojącej	szt	1,000		
9	220	CEN 000-00-00-00-00	Dostawa i montaż poręczy dla niepełnosprawnych przy umywalce i przy WC	kmpł	1,000		
9	230	CEN N004-02-30-02-01	Umywalka pojedyncza z syfonem	kmpł	2,000		
9	240	KNNR N004-02-29-05-02	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy	szt	1,000		
9	250	KNNR N004-02-18-02-00	Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego pojedynczy	szt	1,000		
9	260	KNR 215-31-04-01-00	Miska ustępowa wisząca na elemencie montażowym	kmpł	2,000		
9	270	CEN 215-31-05-01-00	Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych	szt	2,000		