

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Remont świetlicy wiejskiej w Ostrowie
Lokalizacja: Ostrowo, dz. nr 100/3, obręb Ostrowo (0002), gm. Powidz

Zamawiający: Gmina Powidz
Ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

inż. Przemysław Żurawicki
KUP/0070/PWOS/09

PRZEDMIAR

Strona 1

04-11-2013
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Daszek nad wejściem do świetlicy		
1	1	KNNR N003-05-01-01-00	Rozbiórka i wykonanie nowej konstrukcji dachu krytej dachówką karpiówką	m ²	15,000
1	2	WKNR W401-04-01-02-00	Wymiana słupów drewnianych	metr	16,000
2			Wymiana drzwi i stolarki okiennej		
2	3	KNNR N003-07-02-06-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²	2,640
2	4	KSNR S003-07-02-05-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych	m ²	2,020
2	5	KNKB 002-14-03-02-00	Malowanie okien pow od 1,0 m ² 2x farbą olejną	m ²	11,000
2	6	KNR 1323-10-01-02-00	Ręczne zeszkobanie farby olejnej	m ²	11,000
2	7	KNR 202-01-03-01-01	Analogia - zamurowanie części otworu drzwiowego	m ²	1,950
3			Wymiana instalacji elektrycznej		
3	8	KSNR S009-03-01-02-11	Wymiana przewodu YDY 3x1,5 pod tynkiem	metr	35,000
3	9	KSNR S009-03-01-01-16	Wymiana przewodu YDYp 3x2,5 pod tynkiem	metr	30,000
3	10	KNNR N009-04-03-02-00	Wymiana puszki odgałęznej podtynkowej	szt	5,000
3	11	KNNR N009-04-03-01-00	Wymiana puszki końcowej podtynkowej PK-60	szt	5,000
3	12	KNR 508-05-14-01-00	Wymiana i montaż nowych opraw oświetleniowych	szt	7,000
3	13	KNR 508-03-09-02-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego	szt	3,000
3	14	KNNR N009-02-02-01-00	Wymiana skrzynki lub rozdzielnic skrzynkowej do 10 kg	szt	1,000
3	15	KNR 403-09-09-01-00	Montaż włączników świecznikowych 2 biegunowych	szt	2,000
3	16	KNNR N005-12-08-02-00	Zaprawianie bruzd szer do 50 mm	metr	65,000
4			Szpachlowanie i malowanie		
4	17	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m ²	145,000
4	18	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	144,000
4	19	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych	m ²	61,000
4	20	KNKB 002-14-02-04-00	Malowanie podłożu gipsowych 3x farbą emulsyjną z grunt	m ²	205,000
5			Podłoga		
5	21	KNR 401-04-28-03-00	Rozebranie podłóg drewnianych	m ²	61,000
5	22	KNR 202-19-14-03-00	Wykonanie podsypki w warstwach grub 30 cm	m ³	18,300
5	23	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	61,000
5	24	KNR 202-06-09-03-00	Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	61,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
5	25	KNR	202-11-01-01-03 Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-7,5 - pod warstwą izolacyjną	m ³	6,100
5	26	KNR	202-11-06-05-00 Posadzka cementowa grub 3 cm z opilkami stalowymi z cokolikiem	m ²	61,000
5	27	KNR	202-11-06-03-00 Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm - krotność 2	m ²	61,000
5	28	KNR	202-28-06-05-00 Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m ² z płytek GRES 30x30 na zaprawie klejowej grub 5 mm	m ²	61,000
<hr/>					
6	Roboty budowlane CO				
6	29	KNR	202-01-20-02-01 Ścianki działowe pełne grub 1/2 c z cegły dziurawki	m ²	7,600
6	30	WKNR	W202-12-04-03-00 Drzwi stalowe p-pozarowe o pow do 2 m ² jednostronne EI30	m ²	1,800
6	31	KNR	202-08-03-01-00 Tynki zwykłe kategorii I wykonywane ręcznie	m ²	15,200
6	32		000-00-00-00-00 Wycena własna - Wykonanie nawiewu powietrza typu Z-ka	kmpł	1,000
6	33		000-00-00-00-00 Wycena własna - Przekucie kanałów wentylacyjnych	kmpł	1,000
6	34	KNKB	003-06-05-04-00 Malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitów z przyg pow	m ²	16,000
6	35	KNNR	N003-08-01-04-00 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	7,000
6	36	KNNR	N002-12-03-02-01 Posadzka z płytek terakotowych 30x30 cm	m ²	12,000
6	37	KNNR	N002-08-03-02-06 Licowanie ścian płytkami glazurowanymi w kolorze intensywnym 20x20 cm na klej	m ²	20,000
6	38	KNR	202-20-30-01-00 Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym - płyty oniotrwałe	m ²	5,000
6	39	KNNR	N002-14-01-05-00 Malowanie tynków wewnętrznych 2x farbą emulsyjną bez gruntowania	m ²	19,720
<hr/>					
7	Roboty instalacyjne CO				
7	40	KNR	215-04-19-12-12 Grzejnik płytowy C11-60/72 zintegrowany	kmpł	1,000
7	41	KNR	215-04-19-12-16 Grzejnik płytowy C22-60/80 zintegrowany	kmpł	1,000
7	42	KNR	215-04-19-11-16 Grzejnik płytowy C21-60/72 zintegrowany	kmpł	1,000
7	43	KNR	215-04-19-13-16 Grzejnik płytowy C21-60/100 zintegrowany	kmpł	4,000
7	44	KNR	215-04-03-03-00 Rurociąg z rur stalowych Z/S na ścianach ø 25	metr	10,000
7	45	KNR	215-04-15-01-30 Analogia - zakup i montaż głowicy termostatycznej	szt	7,000
7	46	KNR	215-04-15-05-40 Odpowietrznik automatyczny	szt	1,000
7	47		000-00-00-00-00 Wycena własna - montaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego	szt	1,000
7	48		000-00-00-00-00 Kalkulacja własna - rurociąg z rur wielowarstwowych 16x2,2	metr	40,000
7	49		000-00-00-00-00 Kalkulacja własna - rurociąg z rur wielowarstwowych 20x2,8	metr	10,000
7	50		000-00-00-00-00 Kalkulacja własna - rurociąg z rur wielowarstwowych 25x3,5	metr	20,000
7	51	KNR	215-04-04-02-00 Próba szczelności instalacji CO w budynkach niemieszkalnych na 1 m rurociagu	metr	80,000
7	52		000-00-00-00-00 Kalkulacja własna - montaż pompy obiegowej	szt	1,000
7	53		000-00-00-00-00 Kalkulacja własna - montaż kotła węglowego z osprzętem	szt	1,000
7	54		000-00-00-00-00 Kalkulacja własna - napełnienie instalacji glikolem	kmpł	1,000