

**PRZEDMIAR ROBÓT 002-03-020**

CPV: 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

Budowa: Budowa sieci wodociągowej miejscowości Powidz

Rodzaj robót: Sanitarne

Lokalizacja: Ostrowo gm. Powidz, Powidz

Inwestor: Gmina Powidz

62-430 Powidz ul. 29 Grudnia 24

PRZEDMIAR 002-03-020

Strona 1

09-01-2015

SYKAL-002046

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Sieć wodociągowa		
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>WYKOP</b>	<b>A300-10-05-01-12 NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z obsypką</b>	<b>metr</b>	<b>438,900</b>
1	1.1	KNR 201-08-02-02-10	Wykop na odkład z zasypem w obudowie typ boksowy w gruncie kategorii 3 głęb do 2,5 m i szer do 2,0 dla rurociągów ø do 600	m <sup>3</sup>	930,468
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	rob ziemne pion mech odkład	2,12 x 438,900	930,468
1	1.6	MAT 1601201	Piasek do nawierzchni drogowych	m <sup>3</sup>	215,061
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	dostarczenie piasku - Wyp-Wy	0,49 x 438,900	215,061
1	2	KNR 201-02-30-01-00	Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2	m <sup>3</sup>	930,500
1	3	KNR 201-02-36-02-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4	m <sup>3</sup>	930,000
1	4	KNR 201-03-25-02-00	Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m grodzicami wbijanymi pionowo w gruncie kat 3	m <sup>2</sup>	125,000
1	5	KNR 218-01-08-03-00	Sieć wodociągowa z rur PCW ciśnieniowych ø 110	metr	438,900
1	6	KNR 218-03-05-03-10	Zasuwa żeliwna owalna kołnierзова z obudową, ø 100 w wykopie skarpowym	szt	3,000
1	7	KNR 218-03-15-03-00	Hydrant pożarowy nadziemny ø 80	szt	3,000
1	8	KNNR N004-10-13-02-10	Kształtki żeliwne ciśnieniowe ø 100	szt	6,000
1	9	KNR 218-08-03-01-00	Dezynfekcja sieci wodociągowych ø do 150	jednos	5,000
1	10	WKNR W218-07-04-01-00	Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE ø 90-110	szt	2,000
1	11	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,440