

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV: 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Budowa: Oświetlenie promenady, etap 2 - odcinek w Przybrodzinie  
Rodzaj robót: Elektryczny  
Lokalizacja: Przybrodzin

Inwestor: Gmina Powidz  
Ul. 29 Grudnia 24  
62-430 Powidz

PRZEDMIAR

Strona 1

21-04-2015

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Oświetlenie promenady w miejscowości Powidz, etap 2 - odcinek w Przybrodzinie		
1	1	KNNR N005-07-01-02-00	Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3	m <sup>3</sup>	140,800
1	2	KNNR N005-07-02-02-00	Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3	m <sup>3</sup>	140,800
1	3	KNNR N005-07-06-01-00	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	440,000
1	4	KNNR N005-07-05-01-04	Ułożenie rur osłonowych z PCV do ø 140	metr	135,000
1	5	KNNR N005-07-07-02-23	Układanie kabla YAKY 4x25 w rowach kablowych ręcznie	metr	440,000
1	6	KNNR N005-07-26-10-00	Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 5-żył do 50 mm <sup>2</sup>	szt	25,000
1	7	KNNR N005-09-07-02-00	Montaż uziemienia z bednarki OC w gruncie kat 3	metr	440,000
1	8	CEN N005-04-12-06-00	Analogia: Fundament pref z żywic obj do 0,25 m <sup>3</sup> w gruncie kat 3 wraz z szafką sterowniczą	szt	1,000
1	9	KNNR N005-10-01-02-00	Montaż słupa oświetleniowego stal do 300 kg	szt	11,000
1	10	KNNR N005-10-03-03-00	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 10 m	kmpł	11,000
1	11	KNNR N005-10-04-02-11	Analogia: Montaż oprawy LED 30W na wysięgniku	szt	11,000
1	12	KNNR N005-13-04-01-00	Badania instalacji uziemiającej pomiar pierwszy	szt	12,000
1	13	CEN 000-00-00-00-00	Obsługa geodezyjna	kmpł	1,000
1	14	CEN 1018-46-06-03-00	Badanie linii kablowej sterown, sygnał, pomiar do 4 żył	kmpł	1,000