

m.Lugi  
Przedmiar FIDIC

## Przedmiar robót

L.p.	Specyfikacja techniczna	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Razem
<b>1</b>	<b>D-M - 00.00.00</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym Obmiar: 1,31	km	1,31		
1.2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31-60 % powierzchni Obmiar: $950/10000 = 0,10$	ha	0,10		
1.3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 10-15 cm, z karczowaniem pni Obmiar: 7,00	szt.	7,00		
1.4	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35 cm, z karczowaniem pni Obmiar: 1,00	szt.	1,00		
		Rozdział razem:				
		Wartość VAT [22,0%]:				
		Całkowita wartość rozdziału:				
<b>2</b>	<b>D-M - 00.00.00</b>	<b>Przepusty</b>				
2.1	D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,25 m3,z transportem urobku samochodami samowyląd.do 5 t,na odległość do 1 km,w gruncie kat. I, II Wykop z rozebraniem istn. przepustu Obmiar: $11,00 * 2,6 * 1,2 = 34,32$	m3	34,32		
2.2	D-01.02.04, D-03.01.03a	Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o średnicy 600 mm. Obmiar: 11,00	m	11,00		
2.3	D-02.00.00	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektywnych,rownów spycharkami 74 kw/100 km.zageszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm,grunt I, II Obmiar: $(11,00 * 2,6 * 1,2) - 11 * 0,28 = 31,24$	m3	31,24		
2.4	D-06.01.01	Wykonanie drobnych elementów betonowych odwodnienia o objętości do 1,0 m3 na skarpach i dnach rowów Pod umocnienie brukowcem, grubość podbudowy - 10cm Obmiar: $1,07 * 0,1 = 0,11$	m3	0,11		
2.5	D-06.01.01	Brukowanie bez podsypki skarp,przekopów i nasypów Od str. zachodniej Obmiar: 1,07	m2	1,07		
2.6	D-M - 00.00.00	Bariery ochronne stalowe jednostronne,masa 1 m barier 24,0 kg - SP-09 na przepuscie w km 0+956 - str. zachodnia Obmiar: 16,00	m	16,00		

L.p.	Specyfikacja techniczna	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Razem
		Rozdział razem:				
		Wartość VAT [22,0%]:				
		Całkowita wartość rozdziału:				
<b>3</b>	<b>D-M - 00.00.00</b>	<b>Roboty ziemne</b>				
3.1	D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,25 m3,z transportem urobku samochodami samowylad.do 5 t,na odległość do 1 km,w gruncie kat. I, II  Wg tabeli robót ziemnych 314,72+ukop w rejonie budowy 521,13  Obmiar: 835,85	m3	835,85		
3.2	D-02.00.00, D-04.01.01	Ręczne formowanie nasypów z dostarczeniem ziemi samochodami samowyladowczymi,grunty kategorii I, II  Obmiar: 835,85	m3	835,85		
3.3	D-02.00.00	Koryta o głębokości 10 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II do IV  Poszerzenie do 4,80 na odc. 0+000 - 0+500  Obmiar: 500*0,6 = 300,00	m2	300,00		
		Rozdział razem:				
		Wartość VAT [22,0%]:				
		Całkowita wartość rozdziału:				
<b>4</b>	<b>D-M - 00.00.00</b>	<b>Podbudowa i nawierzchnia</b>				
4.1	D-04.04.04	Dołna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm  Km 0+500 - 1+311,35  Obmiar: 4 195,44 - 4 195,44	m2	4 195,44		
4.2	D-04.04.04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  Odc 0+000 - 0+500. Wg tabeli wyrównania 183,61 m3:0,1=1836,10  Obmiar: 1 836,10	m2	1 836,10		
4.3	D-04.04.04, D-05.03.05	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 Kg/m2  Obmiar: 6 439,33 = 6 439,33	m2	6 439,33		
4.4	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.transport mieszanki samochodem samowylad.5-10t  Obmiar: 6 177,06 = 6 177,06	m2	6 177,06		
4.5	D-04.04.04, D-05.03.05	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 Kg/m2  Obmiar: 6 177,06 = 6 177,06	m2	6 177,06		
4.6	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, warstwa ścieralna.grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.transport mieszanki samochodem samowylad.5-10 t	m2	6 045,93		

L.p.	Spocyfikacja techniczna	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Razem
		Obmiar: 6 045,93 = 6 045,93				
		Rozdział razem:				
		Wartość VAT [22,0%]:				
		Całkowita wartość rozdziału:				
<b>5</b>	<b>D-M - 00.00.00</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>				
5.1	D-M - 00.00.00	Ścieki na podsypce cementowo piaskowej z elementów betonowych, grubość prefabrykatów 15 cm  km 0+434 - 0+474,00 - strona lewa przy granicy działki  Obmiar: 40,00	m	40,00		
5.2	D-M - 00.00.00	Plantowanie (obrobicnie na czysto) skarp i korony nasypów, grunt kategorii I-III  Obmiar: 1311,00 * 2,00 * 2 = 5 244,00	m2	5 244,00		
5.3	D-M - 00.00.00	Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm do znaków drogowych  Obmiar: 12,00	szt.	12,00		
5.4	D-M - 00.00.00	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2  1 szt. - A-7 w km 0+010, 2 szt. - D-1 + 2 szt. tabliczka z przebiegiem w km 0+500, 0+540 2 szt. - D-42 km 0+030, 1+100 2 szt. - D-43 km 1+100, 0+030 2 szt. - E-17/E18 - na granicy miejscowości Ługi 1 szt. - A-30 z tabl. "Koniec drogi twardej" w km 1+150  Obmiar: 12,00	szt.	12,00		
		Rozdział razem:				
		Wartość VAT [22,0%]:				
		Całkowita wartość rozdziału:				