



Powidz, dn. 9.12.2019r.

**ORG-ZP. 271.14.2019**

Do wszystkich wykonawców

## WYJAŚNIENIA Nr 2

### TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP. 271.14.2019** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Rewitalizacja rynku w Powidzu poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu**

Na podst. art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### **Pytanie nr 1**

Prosimy o udzielenie informacji, po czyjej stronie leży koszt zapewnienia nadzoru archeologicznego oraz ewentualnych badań ratowniczych?

#### **Odpowiedź 1**


Koszty te leżą po stronie Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 2**

Prosimy o zamieszczenie karty katalogowej kraty pod drzewo.

#### **Odpowiedź 2**

Krata jak w przedmiarze – odlew żeliwny lakierowany o boku 120 cm i wysokości 4cm. Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach ( +,- ) 10%. Poniżej przedstawia się zdjęcie poglądowe. Kolorystyka musi być zachowana zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków. Elementy metalowe - kolor RAL 7021 .



#### **Pytanie nr 3**

Prosimy o zamieszczenie stołu do gry w szachy.

#### **Odpowiedź 3**

Zdjęcie poglądowe zostało już zamieszczone w ramach wyjaśnień nr 1 Zamawiającego .

#### Pytanie nr 4

Prosimy o zamieszczenie projektu docelowej organizacji ruchu.

#### Odpowiedź 4

Liczba znaków i słupków zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ. Projekt docelowej organizacji zostanie przedłożony przez Zamawiającego na etapie realizacji, stanowi bowiem element dużego opracowania – projektu organizacji ruchu dla całej miejscowości Powidz.

Znaki według wykazu:

Nazwa	Wielkość	Opis - mocowanie	Słupki Szt.
B-2	małe	Słupek gięty	1
B-2	małe	Słupek gięty	1
B-21	małe	Słupek prosty	1
B-22	małe	Słupek prosty	1
B-36	średnie	Słupek gięty	1
D-1	średnie	Słupek gięty	1
D-18	średnie	Mocowany do słupa lampy	-
D-18	średnie	Mocowany do słupa lampy	-
D-40	małe	Słupek gięty	1
D-40	małe	prosty	1
D-41	małe	Słupek gięty	1
D-41	małe	prosty	1
D-6	średnie	Słupek gięty	1
D-6	średnie	Mocowany do słupa lampy	-
T-6a	średnie	Pod znakiem D-1	-
-	-	Wymiana słupka przy znaku istniejącym	4
<b>Razem 15 szt</b>		<b>Razem</b>	<b>15</b>

#### Pytanie nr 5

Czy do wyceny należy przyjąć zakup słupków do znaków stylizowanych?

#### Odpowiedź 5

Nie, zgodnie z przedmiarem na roboty drogowe poz.8.2 . Słupki ocynkowane malowane proszkowo. Kolor słupków RAL 7021 .

#### Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, iż do oferty należy przyjąć koszt opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem i utrzymywaniem.

#### Odpowiedź 6

Tak. Wynika z opisu technicznego stanowiącego załącznik do SIWZ: „Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien sporządzić Projekt Organizacji Ruchu - "zmiana czasowa" i zgodnie z nim oznakować roboty. Roboty prowadzić z zachowaniem zasad BHP.”

#### Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, iż drewno z wycinki stanowi własność Inwestora. Na jaką odległość należy przyjąć odwóz?

#### Odpowiedź 7

Tak drewno stanowi własność inwestora, odwóz należy przyjąć tak jak przy innych materiałach z rozbiórki , czyli do 3 km.

**Pytanie nr 8**

Prosimy o udzielenie informacji, na jaką odległość należy przyjąć odwóz materiałów z rozbiórki, uprzednio spaletowanych, stanowiących własność Inwestora?

**Odpowiedź 8**

Tak jak w przedmiarach . Należy uwzględnić odwóz na odległość do 3 km

**Pytanie nr 9**

Jaki okres pielęgnacji zieleni należy przyjąć do wyceny i jaki zakres robót ma ona zawierać?

**Odpowiedź 9**

Zakres robót zgodnie z przedmiarem. Pielęgnacja zieleni zgodnie ze specyfikacją techniczną d090101 , pkt 5.1.2. Pielęgnacja po posadzeniu, stanowiącą załącznik do SIWZ.

**Pytanie nr 10**

Dotyczy poz. 9.4. przedmiaru robót branży drogowej – prosimy o wskazanie miejsca do przesadzenia krzewów, jaką odległość należy przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź 10**


Analogicznie jak w pozostałych przypadkach do 3 km.

**Pytanie nr 11**

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej, dotyczącymi wykonania nawierzchni z kostki kamiennej (SST D-05.03.01), spoiny należy wypełnić mieszanką dwuskładnikową żywicy epoksydowej i kruszywa. Bazując na wieloletnim doświadczeniu wykonawcy w zakresie układania nawierzchni kamiennych, zwracamy się z prośbą o możliwość zastosowania spoiny na bazie cementu o wytrzymałości min. 35 MPa.

**Odpowiedź 11**

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie proponowanej spoiny. Wszystkie materiały kamienne nawierzchniowe ( kostki i płyty) mają być spoinowane przy użyciu odpowiedniej spoiny z mieszanki dwuskładnikowej: z żywicy epoksydowej i kruszywa.

  
Wójt  
JURAJ WÓJCIK

