

PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-094

CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Widokowej w miejscowości Powidz

Rodzaj robót: Sanitarne

Lokalizacja: Powidz, gm. Powidz

Inwestor: Gmina Powidz
Ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz

PRZEDMIAR 000-00-094

Strona 1

28-10-2020

SYKAŁ-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Roboty przygotowawcze		
1	1	KNNR N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,582
1	2	KNNR N001-01-13-01-00	Analogia: Usunięcie warstwy kruszywa spycharką grub 15 cm	m ²	296,000
1	3	KNNR N006-08-06-08-00	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej	metr	25,000
1	4	KNNR N006-08-03-06-00	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	50,000
2			Kanalizacja grawitacyjna		
2	1	KNNR N001-02-10-01-00	Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,15 m ³ w gruncie kat 1-3 o normalnej wilgotności na odkład	m ³	40,000
2	2	WKNR W218-05-11-02-00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm	m ³	4,500
2	3	WKNR W218-05-13-01-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości 3 m	szt	3,000
2	4	WKNR W218-05-13-02-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 - różnica 0,5 m głębokości	szt	-8,400
2	5	KNNR N004-13-08-05-10	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 315 łączony na wcisk w wykopie umocnionym	metr	30,000
2	6	KNR 201-02-30-02-00	Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3	m ³	35,500
2	7	KNR 201-02-36-01-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m ³	35,500
2	8	KNNR N004-12-07-01-02	Przewiert maszyną do wierceń poziomych WP-30/60 długości do 20 m rurami ø 500 w gruncie kategorii 1/2	metr	10,000
2	9	KNR 218-04-12-01-05	Przeciąganie rurociągu ø 300 w rurach ochronnych	metr	10,000
2	10	KNNR N001-02-10-01-00	Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,15 m ³ w gruncie kat 1-3 o normalnej wilgotności na odkład	m ³	1197,530
2	11	WKNR W218-05-11-02-00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm	m ³	81,300
2	12	WKNR W218-05-13-01-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości 3 m	szt	2,000
2	13	WKNR W218-05-13-02-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 - różnica 0,5 m głębokości	szt	-1,540
2	14	KNNR N004-13-08-03-10	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączony na wcisk w wykopie umocnionym	metr	542,000
2	15	KNR 201-02-30-02-00	Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3	m ³	1116,230
2	16	KNR 201-02-36-01-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m ³	1116,230
2	17	WKNR W218-05-17-01-01	Studzienka "VAWIN" ø 425 L=1,0 m ze stożkiem i pokrywą żeliwną	szt	15,000
2	18	WKNR W218-04-22-03-11	Montaż trójnika PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk ø 200 w wykopie umocnionym	szt	3,000
2	19	KNNR N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja	km	0,582
3			Roboty odtworzeniowe		
3	1	KNNR N006-05-02-02-01	Analogia: Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem odtworzenie rozebranej nawierzchni	m ²	50,000

					SYKAL-NET		
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ		
3	2	KNNR N006-04-04-04-00	Analogia: Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą - ułożenie rozebranego obrzeża	metr	25,000		