



Urząd Gminy Powidz
ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096

REGON: 311019444

www.powidz.pl

www.powidz.biuletyn.net

e-mail- ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl

tel.: (63) 277-62-72

ORG-ZP. 271.7.2020

Powidz, dn. 4.01.2021r.

Do wszystkich wykonawców

WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP. 271.7.2020** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi w formule zaprojektuj i wybuduj**

Na podst. art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy zamawiający będzie wymagał zastosowania dekanterów pływających z funkcją zamknięcia mechanicznego (realizowanego za pomocą siłownika), w sposób gwarantujący całkowity brak napływu osadów do instalacji odpływowej w trakcie mieszania w reaktorach biologicznych SBR, w zbiorniku zagęszczacza osadów oraz w komorze stabilizacji tlenowej osadu. Rozwiązanie eliminuje konieczność zawracania pierwszego zrzutu na oczyszczalnię co upraszcza i obniża koszty eksploatacji.

Pływający w pełni automatyczny dekanter grawitacyjny z zamknięciem mechanicznymi i odpływem grawitacyjnym do dekantacji cieczy nadosadowej.

Napływ cieczy nadosadowej do koryta odpływowego jest ukształtowany w sposób ograniczający prędkość przepływu pionowego, tak by nie dopuścić do zasysania osadu.

Napływ do urządzenia osiągamy przez całkowite otwarcie pionowe, a maksymalny dozwolony napływ jest mniejszy niż 100 m³/h na 1 metr długości przelewu. Przelew dekantera umożliwia napływ do urządzenia równy ze wszystkich kierunków (360°). Dekanter skutecznie i całkowicie zapobiega zasysaniu części pływających z powierzchni cieczy. Funkcja ta jest osiągnięta dzięki zastosowaniu specjalnej bariery zanurzonej poniżej poziomu cieczy odgradzającej części pływające od przelewu do systemu spustowego.

Podczas fazy mieszania i napowietrzania dekanter jest zamknięty za pomocą siłownika w sposób gwarantujący całkowity brak napływu do rury spustowej.

Dekanter jest wyposażony w szczelny jednoczęściowy pływak wykonany w całości ze stali nierdzewnej AISI 304, wypełniony dwuskładnikową pianką poliuretanową.

Pływak posiada większe wymiary zewnętrzne niż koryto odpływowe dekantera w celu uniemożliwienia napływu lub zasysania części pływających do koryta odpływowego. Dodatkowo pływak posiada podpory, umożliwiające wsparcie urządzenie na dnie zbiornika przy opróżnianiu zbiornika.

Krawędź koryta odpływowego wyposażona jest w uszczelkę gumową uszczelniającą połączenie koryta odpływowego i pływaka w pozycji zamkniętej dekantera.

Koryto odpływowe mocowane do pływaka za pomocą prowadnic prętowych oraz połączenia z siłownikiem, umożliwiające płynne opuszczanie i podnoszenie koryta za pomocą siłownika.

Urządzenie dostosowuje się płynnie bez zastosowania żadnych dodatkowych urządzeń pomiarowych, do zmiennego poziomu cieczy w czasie fazy dekantacji w zbiorniku. Pozwala to na obniżenie kosztów serwisowania urządzenia.



Urząd Gminy Powidz
ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096

REGON: 311019444

www.powidz.pl

www.powidz.biuletyn.net

e-mail- ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl

tel.: (63) 277-62-72

System odprowadzenia jak również wszystkie części ruchome i przyłącza wykonane są ze stali nierdzewnej.

System oprowadzania ścieków zapewnia swobodny ruch dekantera przy zmieniającym się poziomie cieczy w zbiorniku, oraz jeśli to konieczne zatrzymanie w pozycji spoczynkowej na dnie zbiornika.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dekanter ma mieć taką budowę, by nie było konieczności zastosowania zamknięcia mechanicznego. Jego budowa i algorytm pracy ma gwarantować, iż ścieki czy osady nie będą napływać innych fazach niż faza dekantacji. Wszystkie elementy w reaktorze mają być wykonane ze stali min. AISI 316.

2. W nawiązaniu do rozpoczętej procedury przetargowej dla zaprojektowania i budowy oczyszczalni dla gm. Powidz mamy pytania do Zamawiającego wynikające z przedstawionych dokumentów przetargowych. Państwo w PFU określiliście przyszłą technologię porcjową SBR wykluczając tym samym wszystkie technologie przepływowe, które w związku z potrzebą usuwania biogenów są skuteczniejsze od technologii SBR. W SIWZ dopuszczacie możliwość przedstawienia oferty wariantowej ale przy złożeniu oferty zasadniczej, co kłóci się całkowicie z wymogami uczestnictwa w przetargu. Bo jeżeli dana firma nie pracuje z technologią SBR to nie mam obiektów w tej technologii, ani zespołu projektowego który projektuje w tej technologii. Jest to po prostu ograniczenie konkurencji na co nie pozwala PZP jak i wyroki Krajowej Izby Odwoławczej przy UZP. Państwo macie uzyskać ofertę z najlepszą dostępną technologią na rynku, która pozwoli Wam na uzyskanie stopnia oczyszczania ścieków do wymaganych parametrów. Wnosimy o dopuszczenie wszystkich istniejących na rynku technologii.

Czy dopuszczacie Państwa złożenie oferty w technologii przepływowej? Jeżeli tak to wiąże się to z koniecznymi zmianami w zapisach PFU jak i SIWZ, a szczególnie warunków udziału w postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. W nawiązaniu do zamieszczonej na stronie internetowej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania przetargowego pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ługi w formule Zaprojektuj i wybuduj”, po przeanalizowaniu dokumentów przetargowych przedsiębiorstwo zwraca się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert o 1 miesiąc tj. do 14.02.2021 roku. Wniosek swój motywujemy obecną sytuacją epidemiczną związanymi z nią ograniczeniami i obostrzeniami oraz okresem świąteczno-noworocznym i skumulowanymi mi feriami. Tak duża ilość dni wolnych od pracy oraz okres urlopowy w znacznym stopniu utrudnia potencjalnym Wykonawcom uzyskanie oferty na materiały i urządzenia czy usługi podwykonawcze życzymy na wyrozumiałości przychylnie rozpatrzenie naszego wniosku

Odpowiedź Zamawiającego:



Urząd Gminy Powidz
ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096

REGON: 311019444

www.powidz.pl

www.powidz.biuletyn.net

e-mail- ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl

tel.: (63) 277-62-72

Zamawiający podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert do terminu wskazanego poniżej w modyfikacji SIWZ.

4. Czy zamawiający może udostępnić aktualne pozwolenie wodno-prawne dotyczące funkcjonującej oczyszczalni ścieków ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia aktualne pozwolenie wodno- prawne dokonując jednocześnie modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie.

5. Czy z uwagi na aktualną sytuację związaną z pandemią wirusa Covid-19, Zamawiający w związku z opublikowanym ogłoszeniem dopuszcza zmianę terminu składania ofert na 29 .01.2021r. Ponadto dodatkowym argumentem przemawiającym za przesunięciem terminu składania jest podsumowanie roku u producentów urządzeń i przeprowadzane inwentury przy niejednokrotnie znacznie okrojonej obsadzie pracowniczej.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert do terminu wskazanego poniżej w modyfikacji SIWZ.

6. Czy w związku z Wymogiem wykonania jednego zadania w Formule zaprojektuj i wybuduj zamawiający dopuszcza doświadczenie wykonawcy który w pierwszym postępowaniu realizował projekt oczyszczalni a w ramach drugiego postępowania był wykonawcą robót i kwota robót zrealizowanych w ramach umowy jest zgodna z wymogami Zamawiającego? Formuła zaprojektuj i wybuduj stała się bardzo popularna w ostatnim czasie wcześniej zamawiający części korzystali w ramach prowadzonych postępowań z dwóch etapów (projekt + wykonanie).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji postawionego warunku.

7. Prosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów serwisowych wraz z wymianą części szybkozużywających się oraz koszt materiałów eksploatacyjnych (np. oleje) w okresie gwarancji będą po stronie Zamawiającego. Pytanie dotyczy przeglądów, które wynikają z gwarancji dla poszczególnych urządzeń określonych w par. 1 ust. 19 wzoru umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że koszty przeglądów gwarancyjnych i usług serwisowych obiektu i instalacji wraz z wymianą szybko zużywających się części oraz koszt materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści umowy w tym zakresie.



Urząd Gminy Powidz
ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096

REGON: 311019444

www.powidz.pl

www.powidz.biuletyn.net

e-mail- ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl

tel.: (63) 277-62-72

8. Ze względu na długi okres gwarancji jaki wymaga w postępowaniu przetargowym wielu producentów nie udzieli gwarancji na dostarczone urządzenia na okres równy gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. Prosimy o potwierdzenie, że gwarancje jakie przekazać ma Wykonawca zgodnie z par. 7 ust. 15 wzoru umowy nie muszą obejmować całego okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę. Udzielenie przez producentów gwarancji nawet na okres 60 m-cy będzie bardzo trudne, a wręcz niemożliwe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że na dostarczone urządzenia wymaga gwarancji producenta min. 36 miesięcy. Zamawiający wprowadził modyfikację wzoru umowy jak poniżej.

9. W par. 13 wzoru umowy określono wykaz kar za zwłokę, którymi może zostać obciążony Wykonawca. Prosimy dodanie zapisu, że kary za przekroczenie terminów określonych w par. 2 ust. 1 pkt. 1a) nie zostaną naliczone w przypadku dochowania przez Wykonawcę terminu określonego w par. 2 ust. 1 pkt. 1b). Należy zauważyć, że zakres prac przedprojektowych i projektowych jakie należy wykonać w ramach umowy jest bardzo czasochłonny. Uzyskanie decyzji środowiskowej to minimum 6 m-cy. Na wydanie pozwolenia na budowę urząd ma 65 dni. Sumując te terminy praktycznie nie ma czasu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę. Do tego należy zauważyć, że zakres prac projektowych będzie wynikiem uzyskania szeregu warunków i zgód przykładowo w zakresie rurociągu ścieków oczyszczonych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że § 17 ust. 2 projektu umowy stanowi o przesłankach zmian umowy w zakresie terminu realizacji umowy, i katalog zmian przewidzianych w zakresie zmiany terminu realizacji umowy jest bardzo szeroki, obejmuje również tematykę objętą niniejszym zapytaniem.

10. Prosimy o wyjaśnienie pkt. 3.6 SIWZ w zakresie ujednoczenia producentów i typu urządzeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dookreśla – termin „ujednoczenie producentów i typów urządzeń” dotyczy skorzystania przez Wykonawcę na miarę możliwości z jak najmniejszej liczby producentów, tak by serwis gwarancyjny i pogwarancyjny nie sprawiał trudności Zamawiającemu oraz aby te urządzenia były ze sobą kompatybilne, a także umożliwiały dalszą rozbudowę obiektu.

11. Prosimy o usunięcie pkt. 3.22 SIWZ dotyczącego wymogu złożenia harmonogramu rzeczowo - finansowego. Składając ofertę Wykonawca nie ma informacji o terminie jej podpisania, a tym samym nie ma możliwości wykonania harmonogramu. Oczywiście harmonogram wstępny powinien być dołączony do umowy, a więc przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga na etapie złożenia oferty przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, celem dokonania na skutek złożonego harmonogramu ewentualnych zmian w budżecie gminy Powidz oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Powidz (zwanej WPF) w zakresie realizacji przedmiotowego zadania, które jest zadaniem wieloletnim, w sposób umożliwiający podpisanie umowy. Organem władnym do ewentualnych zmian w budżecie oraz WPFi-e jest Rada Gminy Powidz, której zwołanie odbywa się na zasadzie procedur określonych w ustawie o samorządzie gminnym. Stąd wymóg przedłożenia harmonogramu na etapie złożenia oferty.



Urząd Gminy Powidz
ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096

REGON: 311019444

www.powidz.pl

www.powidz.biuletyn.net

e-mail- ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl

tel.: (63) 277-62-72

12. Prosimy o potwierdzenie, że wydajność sitopiaskownika określona w pkt. 1.3.2 PFU powinna wynosić 1250 m³/d. Prosimy o podanie maksymalnego chwilowego przepływu wymaganego dla piaskownika.

Odpowiedź Zamawiającego:

TAK dla tego etapu przepływ nominalny przez sitopiaskownik powinien wynosić 1250m³/d, w przypadku dalszej rozbudowy zostanie dostawiony drugi sitopiaskownik, pod który trzeba już w chwili obecnej przygotować podejścia

13. Prosimy o potwierdzenie, że wydajność prasy podana w pkt. 1.3.2 PFU odnosi się do przepływu ścieków przez oczyszczalnię (1250 m³/d), a nie ilości odwadnianego osadu. Prosimy o wyjaśnienie kwestii wymaganej wydajności prasy lub wirówki do odwadniania osadu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia - w PFU podane są wymagane wartości przepływu osadu.

14. Prosimy o podanie wymaganego stopnia odwodnienia osadu po instalacji odwadniania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, wymagany stopień odwodnienia osadu po instalacji odwadniania wynosi: **20** +-2% s.m., przy dawce max. polielektrolitu 5 g na 1 kg s.m.

15. Prosimy o uszczegółowienie zakresu dostaw wyposażenia oczyszczalni ścieków. Czy dostawy mają obejmować również meble biurowe, szafki odzieżowe itd. Czy tylko wyposażenie laboratorium oraz wymagany sprzęt BHP?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostawy mają obejmować tylko wyposażenie wymienione w PFU. Nie obejmuje ono mebli biurowych, szafek odzieżowych itp.

16. W związku z lokalizacją oczyszczalni w nowym miejscu zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że uzbrojenie działki w media (wodociąg, sieć energetyczna, światłowód, gaz) ogranicza się do podłączenia do istniejącej infrastruktury w ulicy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że uzbrojenie działki w media (wodociąg, sieć energetyczna, światłowód, gaz) ogranicza się do podłączenia do istniejącej infrastruktury znajdującej się na terenie działki, na której znajduje się obecna oczyszczalnia.

17. Prosimy o udostępnienie koncepcji stanowiącej podstawę do opracowania PFU.

Odpowiedź Zamawiającego:



Urząd Gminy Powidz
ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096

REGON: 311019444

www.powidz.pl

www.powidz.biuletyn.net

e-mail- ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl

tel.: (63) 277-62-72

Zamawiający udostępnia koncepcję, dokonując jednocześnie modyfikacji SIWZ w tym zakresie. Jednocześnie informuje się, że koncepcja jest szerszym opracowaniem, a Zamawiający realizuje w tym postępowaniu jedynie część opisaną w PFU, wskazując, że przyjęte rozwiązania mają uwzględniać i umożliwiać dalszą rozbudowę obiektu.

18. Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację warunków – zdolności technicznej i zawodowej, gdzie Zamawiający określa, aby...

1. Wykonawca wykonał w ostatnich 5 latach

- **2 roboty budowlane**, polegające na budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków w zakresie części mechanicznej, biologicznej i osadowej, o wartości nie mniejszej niż **5 000 0000 zł** brutto, przy czym, co najmniej **jedną robotę budowlaną**, polegającą na budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków w technologii SBR o wydajności co najmniej 1000 m³/d, prowadzoną w formule zaprojektuj i wybuduj

na

- **2 roboty budowlane**, polegające na budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków w zakresie części mechanicznej, biologicznej i osadowej, o wartości nie mniejszej niż **5 000 0000 zł** brutto, przy czym, co najmniej **jedną robotę budowlaną**, polegającą na budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków w technologii osadu czynnego o wydajności co najmniej 1000 m³/d, i co najmniej jedną dokumentację projektową oczyszczalni ścieków o wydajności co najmniej 1000m³/d bądź wykonał jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków w technologii osadu czynnego o wydajności co najmniej 1000m³/d, prowadzoną w formule zaprojektuj i wybuduj

2. „Wykonawca dysponował co najmniej 1 osobą - projektantem branży sanitarnej z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, legitymującego się doświadczeniem zawodowym min 5 lat po uzyskaniu uprawnień, oraz doświadczeniem w wykonaniu przynajmniej jednego projektu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków w technologii SBR”.

na

„Wykonawca dysponował co najmniej 1 osobą - projektantem branży sanitarnej z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, legitymującego się doświadczeniem zawodowym min 5 lat po uzyskaniu uprawnień, oraz doświadczeniem w wykonaniu przynajmniej jednego projektu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków w technologii osadu czynnego o przepustowości minimum 1000m³/d”

3. „Wykonawca dysponował min. 1 osoby posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń



Urząd Gminy Powidz
ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096

REGON: 311019444

www.powidz.pl

www.powidz.biuletyn.net

e-mail- ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl

tel.: (63) 277-62-72

- 2 robót budowlanych, polegających na budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków w zakresie części mechanicznej, biologicznej i osadowej, o wartości nie mniejszej niż 5 000 0000 zł brutto, przy czym, co najmniej jedna robotą budowlana, polegającą na budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków w technologii SBR o wydajności co najmniej 1000 m³/d;

- 1 usługi projektowej w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków w technologii SBR o wydajności co najmniej 1000 m³/d, na podstawie której zostało wydane prawomocne pozwolenie na budowę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga spełnienia warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej w brzmieniu określonym w SIWZ – pkt 6.1.3) lit a) tj:

„- **2 roboty budowlane**, polegające na budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków w zakresie części mechanicznej, biologicznej i osadowej, o wartości nie mniejszej niż **5 000 0000 zł** brutto, przy czym, co najmniej **jedną robotą budowlaną**, polegającą na budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków w technologii SBR o wydajności co najmniej 1000 m³/d, prowadzoną w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotą budowlaną rozumie wykonanie robót budowlanych w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji postawionego warunku.

20. Czy Zamawiający może udostępnić plan zagospodarowania nowej i funkcjonującej oczyszczalni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Ługi określa Uchwała nr XIV/119/19 Rady Gminy Powidz z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Ługi (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2019r. poz. 11357)

21. Czy z uwagi na umieszczenie pod halą budynku mechanicznego oczyszczalni ścieków oraz zbiornika retencyjnego, Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji w technologii konstrukcji stalowej z płytą warstwową (ściany 100mm, dach 150mm)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Budynek w technologii tradycyjnej – murowany. Ocieplony zgodnie z przepisami.

22. Czy pozwolenie wodno-prawne, które ma uzyskać Wykonawca, ma dotyczyć przepustowości docelowej $Q_{dsr}=2500\text{m}^3/\text{d}$, $Q_{dmax}=3000\text{m}^3/\text{d}$ czy przepustowości przewidzianej do wykonania w aktualnym postępowaniu tj. $1250\text{m}^3/\text{d}$?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pozwolenie wodno - prawne ma dotyczyć przepustowości - $1250\text{m}^3/\text{d}$.

23. Prosimy o informację czy opisana w PFU stacja zlewna ścieków dowożonych ma być wyposażona w:



Urząd Gminy Powidz
ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096

REGON: 311019444

www.powidz.pl

www.powidz.biuletyn.net

e-mail- ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl

tel.: (63) 277-62-72

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającej doświadczenie zawodowe min 5 lat po uzyskaniu uprawnień, posiadającej doświadczenie jako kierownik budowy przy realizacji przynajmniej jednej inwestycji, polegającej na budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków w technologii SBR, pełniącego funkcję kierownika budowy przez cały okres realizacji tej inwestycji tj. przez cały okres realizacji tej inwestycji tj. od momentu rozpoczęcia tej inwestycji do jej zakończenia i oddania do użytkowania”.

na

„ Wykonawca dysponował min. 1 osoby posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającej doświadczenie zawodowe min 5 lat po uzyskaniu uprawnień, posiadającej doświadczenie jako kierownik budowy przy realizacji przynajmniej jednej inwestycji, polegającej na budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków w technologii osadu czynnego o przepustowości minimum 1000m³/d, pełniącego funkcję kierownika budowy przez cały okres realizacji tej inwestycji tj. przez cały okres realizacji tej inwestycji tj. od momentu rozpoczęcia tej inwestycji do jej zakończenia i oddania do użytkowania.

Wnioski powyższa uzasadniamy tym, że sposób oczyszczania ścieków określany potocznie jako „technologia SBR” polega na wykorzystaniu technologii osadu czynnego do oczyszczania ścieków metodą porcjową, czyli w najprostszy sposób określając: oczyszczając konkretne wcześniej zebrane ilości ścieków w jednym reaktorze wielofunkcyjnym i kolejne po oczyszczeniu wcześniejszej porcji .

Inne sposoby oczyszczania, szczególnie często stosowana na zasadzie „przepływowej” czyli ciągłego oczyszczania ścieków dopływających, technologicznie nie różnią się od metody porcjowej (SBR) a dla przepustowości powyżej 1000 m³/d są stosowane zdecydowanie częściej ze względu na zapewnienie wyższej skuteczności oczyszczania w zakresie usuwania azotu ogólnego i fosforu ogólnego metodą biologiczną. Również umożliwienie niezależnie udokumentowania doświadczenia projektowego niekoniecznie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” stworzy Zamawiającemu możliwość większej konkurencyjności w tym zadaniu, bowiem tryb „zaprojektuj i wybuduj” nie jest powszechnie stosowany przez inwestorów w branży oczyszczania ścieków, jako dość ryzykowny, i wielu doświadczonych i profesjonalnych projektantów oczyszczalni ścieków nie uczestniczyło w tego typu inwestycjach.

Dodatkowo uważamy, że dolny limit przepustowości oczyszczalni dla projektanta i kierownika robót powinien zostać określony i proponujemy taki, jak jest w p. 6.1. 3) a) SIWZ, czyli $Q_{d\dot{s}r} = 1000 \text{ m}^3/\text{d}$.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację warunków udziału w postępowaniu.

19. Proszę o informację, czy Zamawiający uzna za wystarczające w zakresie spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia zawodowego polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:



Urząd Gminy Powidz
ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096

REGON: 311019444

www.powidz.pl

www.powidz.biuletyn.net

e-mail- ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl

tel.: (63) 277-62-72

- automatyczny ciąg spustowo pomiarowy z przepływomierzem elektromagnetycznym, pomiarem pH oraz temperatury,
- urządzenie identyfikujące przewoźnik,
- automatyczne płukanie ciągu spustowego po zakończeniu zrzutu ścieków,
- układ umożliwiający odcięcie dostawy ścieków w przypadku gdy dostawa ma ustawioną blokadę, przekroczono limit kontyngentu, wyznaczonego dla dostawcy, nie zidentyfikowano przewoźnika, wystąpiła awaria stacji,
- urządzenie winno umożliwić wydruk kwitu dla klienta, będącego potwierdzeniem przyjęcia dostawy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, należy przewidzieć takie wyposażenie.

24. Prosimy o informację z jakiego gatunku stali ma zostać wykonane sito pionowe, które ma zostać zainstalowane w pompowni ścieków surowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Min AISI316

25. W opisie pompowni ścieków surowych jest zapis:

Dobrano trzy pompy ścieków surowych (w tym jedna zapasowa) w chwili obecnej zamontowane dwie (jedna rezerwowa) armatura i układ sterowania pod ilość docelową. Prosimy o potwierdzenie, że w pompowni mają zostać przygotowane trzy rurociągi tłoczne z kompletem armatury odcinającej oraz na zbiorczym rurociągu tłocznym przepływomierz elektromagnetyczny

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

26. Zamawiający wymaga gwarancji na cały przedmiot umowy o długości min. 60 m-cy. Gwarancja jest kryterium oceny ofert i maksymalną ilość punktów można uzyskać za okres gwarancji do 100 m-cy. Okres gwarancji powyżej 60-ciu m-cy jest niemożliwy do uzyskania dla urządzeń stosowanych na oczyszczalniach cieków bez względu na producenta jaki zostanie wybrany. Przy wycenie należałoby zatem uwzględnić koszty wymiany urządzenia w okresie gwarancji co w istotny sposób podniesie wysokość składanych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający będzie wymagał gwarancji producenta na urządzenia, przy czym min. wymagany okres gwarancji na urządzenia powinien wynosić 36 miesięcy. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści wzoru umowy.

Modyfikacja treści SIWZ i załączników:

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

I. Zmianie ulega pkt. 14.1 oraz pkt. 14.2 SIWZ w zakresie terminu i godziny składania i otwarcia ofert:

Brzmienie przed zmianą:

- 14.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Urząd Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, pokój nr 9 - Sekretariat, **do dnia 14 stycznia 2021 r. do godz. 10.30.**



Urząd Gminy Powidz
ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096

REGON: 311019444

www.powidz.pl

www.powidz.biuletyn.net

e-mail- ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl

tel.: (63) 277-62-72

- 14.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **14 stycznia 2021 r. o godz. 11.00** w Urzędzie Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, w sali nr 10- Sala narad.

Brzmienie po zmianie:

- 14.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: **Urząd Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, pokój nr 9 - Sekretariat, do dnia 22 stycznia 2021 r. do godz. 9.30.**
- 14.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **22 stycznia 2021 r. o godz. 10.00** w Urzędzie Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, w sali nr 10- Sala narad.

II. Zmianie ulega pkt. 12.7. SIWZ w następujący sposób:

Brzmienie przed zmianą:

- 12.17. Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) ma być opisana:

Oferta – przetarg nieograniczony na:
„Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi w formule zaprojektuj i wybuduj”
nie otwierać przed 14 stycznia 2021 r. godz. 11.00
adres Wykonawcy
Urząd Gminy w Powidzu, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz

Brzmienie po zmianie:

- 12.17. Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) ma być opisana:

Oferta – przetarg nieograniczony na:
„Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi w formule zaprojektuj i wybuduj”
nie otwierać przed 22 stycznia 2021 r. godz. 10.00
adres Wykonawcy
Urząd Gminy w Powidzu, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz

III. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w pkt. 31 poprzez dodanie załączników tj.:

- załącznik nr 11 – Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym
- załącznik nr 12 – Koncepcja.

IV. Zamawiający dokonuje zmiany treści § 12 wzoru umowy, poprzez dodanie ust. 3 i 4 o treści:

§ 12 ust. 3 i ust. 4:

3. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na



Urząd Gminy Powidz

ul. 29 Grudnia 24

62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096

REGON: 311019444

www.powidz.pl

www.powidz.biuletyn.net


e-mail- ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl

tel.: (63) 277-62-72

okres

dłuższy niż określony w ust. 1 pkt 1 umowy, to okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.

4. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres krótszy niż określony w ust. 1 pkt 1 obowiązuje okres gwarancji i rękojmi nie krótszy niż 36 miesięcy. Udzielenie gwarancji na powyższych warunkach nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, określonych w Kodeksie cywilnym.


Wójt
Jakub Gwit

