

Przedmiar robót

Przepompownia P-1 Obiekt: POWIDZ GMINA POWIDZ

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	--------------------	------------	-------------	-------

1. Roboty ziemne i konstrukcyjne

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10308-050-060	Wykopy liniowe szerokości 4,0 m i głębokości do 6,0 m z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym . Grunt kategorii I-II 4,0 x 4,0 x 4,80 x 0,6	m3	46,00
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 10307-060-060	J.w. lecz grunt kategorii III-IV 4,0 x 4,0 x 4,80 x 0,4	m3	31,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010319-01-060	Dodatek za ręczne wykopy w gruntach nawodnionych.Grunt kategorii I-II. 4,0 x 4,0 x 0,30 x 0,6	m3	3,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010319-02-060	J.w lecz grunt kategorii III-IV. 4,0 x 4,0 x 0,3 x 0,4	m3	2,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010323-03-050	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką, przy głębokości wykopu do 6,0 m. Grunt kat. I-II. 4,0 x 4,0 x 4,80 x 0,6	m2	46,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010323-04-050	J.w. lecz w gruncie kat. III-IV 4,0 x 4,0 x 4,80 x 0,4	m2	31,00
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 10605-030-020	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 8,0 m	szt	20,00
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 10603-010-149	Pompowanie wody zestawem igłofiltrów 4,5 x 48 godz. x 0,05	r-g	11,00

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-280501-0901-060	Podsypka z pospólki grubości 30 cm	m3	3,60
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-250408-04-050	Fundament z płyt żelbetowych pełnych typu ciężkiego 3 x 4 m	m2	12,00
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 10215-010-060	Zasypanie spycharką 55 kW/75 KM wykopów z przemieszczeniem na odległość do 10 m . Grunt kategorii I-II	m3	46,00
12	wg nakładów rzeczowych KNNR 10215-020-060	J.w. w gruncie kategorii III	m3	31,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010505-04-050	Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III.	m2	40,00

2. Roboty montażowe

1	2	3	4	5
14	wg nakładów rzeczowych KNR 7-040403-02-090	Analogia. Zakup i montaż kompletnej przepompowni ścieków o wydajności Qp 4,0 l/s ze zbiornikiem z elementów prefabrykowanych z betonu B-45 śr. 1200 mm o wysokości 4500 mm wraz z żurawikiem	kpl	1,00
15	wg nakładów rzeczowych KNR 5-100103-02-040	Ułożenie kabla zasilającego od skrzynki przyłączeniowej do skrzyni sterowniczej typ YKYžo 5 x 6 mm2	m	30,00

3. Ogrodzenie terenu pompowni

1	2	3	4	5
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021804-11-040	Ogrodzenia z siatki o wysokości 1,50 m, na słupkach metalowych śr. 51/4 obsadzonych w gruncie.	m	24,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021807-03-020	Wykonanie dołów, ustawienie, zamocowanie i obetonowanie słupów stalowych - bramowych o śr. 89/40 cm.	szt	3,00

1	2	3	4	5
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021808-07-090	Zamontowanie wrót z ogrodzeniem i furtką o szerokości 4,0 m, z furtkami o szerokości 1,0 m	kpl	1,00

4. Monitoring

1	2	3	4	5
19	wg nakładów rzeczowych (AW) AW0	Monitoring przepompowni w oparciu o telefonię GSM	kpl	1,00