



Wójt Gminy Powidz
Urząd Gminy Powidz
ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096
REGON: 311019444
www.powidz.pl
www.powidz.biuletyn.net
e-mail: ug@powidz.pl
tel.: (63) 277-62-72

GK.6220.11.2022.7

Powidz, dnia 2.03.2023 r.

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104, art. 107, art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zwanej dalej „*Kpa*” oraz art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej „*oos*”, a także § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4.11.2022 r. Inwestora **Gminy Powidz** reprezentowanej przez pełnomocnika – WOD-MAX Sławomir Lebica, ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo, gm. Powidz”** na działkach ewidencyjnych nr: 482/19, 482/31, 159, 95/8, 487/8, 157, 85/1, 81/11, 82, 162, 152, 150/4, 147, 145/2, 5144/5, 5143/5, 38/24, 5168/1, 145/1, 30/11, 19/7, 19/13, 150/4, 5168/8, 5168/7 i 29/9, a także po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole,

ORZEKAM

- I. O braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo, gm. Powidz”** na działkach ewidencyjnych nr: 482/19, 482/31, 159, 95/8, 487/8, 157, 85/1, 81/11, 82, 162, 152, 150/4, 147, 145/2, 5144/5, 5143/5, 38/24, 5168/1, 145/1, 30/11, 19/7, 19/13, 150/4, 5168/8, 5168/7 i 29/9.
- II. Określić rodzaj i miejsce usytuowania przedsięwzięcia:
W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowo gm. Powidz o projektowanej ilości ścieków: $Q_{d\acute{s}r} = 59,04 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{d\text{max}} = 88,56 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{h\text{max}} = 11,07 \text{ m}^3/\text{h}$. Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na następujących działkach: 482/19, 482/31, 159, 95/8, 487/8, 157, 85/1, 81/11, 82, 162, 152, 150/4, 147, 145/2, 5144/5, 5143/5, 38/24, 5168/1, 145/1, 30/11, 19/7, 19/13, 150/4, 5168/8,

5168/7 i 29/9 obręb Ostrowo, gmina Powidz, powiat słupecki, województwo wielkopolskie. Budowa kanalizacji będzie miała miejsce na obszarze dorzecza Odry w regionie wodnym Warty i ma na celu podłączenie istniejących budynków mieszkalnych do kanalizacji zbiorczej. Trasa kolektora grawitacyjnego rozpoczyna się na terenach gminnych i przebiegać będzie w pasie drogi gminnej, aż do przepompowni ścieków. Kolektor tłoczny od przepompowni do istniejącej studni przebiegać będzie w pasie drogi gminnej oraz częściowo powiatowej. Następnie poprzez studnię rozprężną włączona zostanie do istniejącej kanalizacji w miejscowości Ostrowo.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową. Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną przedsięwzięcia zajęcie powierzchni wymienionych wcześniej działek wystąpi tylko w momencie budowy sieci. Po zakończeniu inwestycji teren działek zostanie przywrócony do stanu poprzedniego. Stale zajęty pozostanie tylko teren przewidziany pod trzy przepompownie ścieków i zajmie powierzchnię równą 5,4 m². Przepompownia zlokalizowana zostanie w pasie drogowym na działkach stanowiących własność Gminy Powidz. W ramach prowadzonych robót budowlanych nie przewiduje się wycinki drzewi krzewów.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 jako „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

- a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
- b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
- c) przyłączy do budynków”.

III. Określić następujące warunki i wymagania realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt I niniejszej decyzji:

1. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
2. Teren planowanej budowy wyposażyć w sorbenty, właściwe w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować.
3. Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia.
4. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
5. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
 - a) pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

- b) nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - c) podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychnianiem i przemarzaniem;
 - d) nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
6. Kanalizację sanitarną należy wykonać w technologii w pełni szczelnej, w sposób uniemożliwiających wyciek ścieków do wód gruntowych lub powierzchniowych, a także przenikanie do kanalizacji sanitarnej wód opadowych i roztopowych.
 7. Do prac budowlanych należy dopuszczać tylko sprzęt sprawny technicznie – bez wycieków paliw i olejów.
 8. W czasie prowadzenia prac należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i wody, neutralizując ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.
 9. Okresową bazę sprzętową dla planowanej inwestycji należy zlokalizować w odległości minimum 50 m od zbiorników wodnych, terenów bagiennych i cieków.
 10. Tankowanie pojazdów i maszyn, a także ich serwis mogący spowodować zanieczyszczenie wody i gruntu należy wykonać w miejscu o uszczelnionej nawierzchni, wyposażonym w odpowiednie sorbenty, w odległości minimum 50 m od zbiorników wodnych, terenów bagiennych i cieków.
 11. W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi grunt należy niezwłocznie wybrać i przekazać upoważnionemu do neutralizacji podmiotowi.
 12. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów. W okresie wiosenno-letnim w odległości mniejszej niż 100 m od zbiorników wodnych i terenów bagiennych należy zabezpieczyć wykopy przed wpadaniem do nich płazów, gadów i drobnych ssaków bez możliwości swobodnego wydostania się (np. poprzez zastosowanie tymczasowych ogrodzeń herpetologicznych, które po zakończeniu budowy należy niezwłocznie usunąć) i/lub codziennie, przed rozpoczęciem dalszych prac, kontrolować wykopy wyjmując z nich te zwierzęta i przenosząc je poza teren prac budowlanych.
 13. Wykopy w odległości mniejszej niż 100 m od zbiorników wodnych i terenów bagiennych należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych.
- IV. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 4.11.2022 r. (otrzymano: 16.11.2022 r.) WOD-MAX Sławomir Lebica, ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca, działając w imieniu Inwestora - Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz, NIP:667-17-37-096; REGON: 311019444 zwrócił się do Wójta Gminy Powidz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na **budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo, gm. Powidz** na działkach ewidencyjnych nr: 482/19, 482/31, 159, 95/8, 487/8,

157, 85/1, 81/11,82, 162, 152, 150/4, 147, 145/2, 5144/5, 5143/5, 38/24, 5168/1, 145/1, 30/11, 19/7, 19/13, 150/4, 5168/8, 5168/7 i 29/9. W toku postępowania tut. organ ustalił co następuje:

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy *oos* postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

W myśl art. 74 ust. 1 ustawy *oos* do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia (4 egz.) wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (płyta CD) pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowo gm. Powidz” opracowaną przez Sławomira Lebicę.
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej w postaci papierowej i elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (odległość 100 m od granic terenu przedsięwzięcia)
- pełnomocnictwo Wójta Gminy Powidz z dnia 10.08.2022 r. udzielone Panu Sławomirowi Lebicy.

Wójt Gminy Powidz zakwalifikował przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, do którego zalicza się „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

- a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
- b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
- c) przyłączy do budynków”.

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 kpa, w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy *oos*, Wójt Gminy Powidz obwieszczeniem i zawiadomieniem z dnia 15.12.2022 r., znak: GK.6220.11.2022 zawiadomił strony niniejszego postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Ponadto Wójt Gminy Powidz wypełniając dyspozycję art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy *oos* wystąpił pismem z dnia 15.12.2022 r. znak: GK.6220.11.2022.1 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy o wydanie opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku takiej potrzeby - o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 23 grudnia 2022 r. (otrzymano: 27.12.2022 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy poinformował Wójta Gminy Powidz, iż z uwagi na brak podstaw prawnych do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie, nie zostanie wydana wnioskowana opinia. Z analizy przedłożonej dokumentacji w dniu 15 grudnia 2022 r. wynika, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia będzie niezbędna do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, na podstawie ustawy Prawo wodne.

Wójt Gminy Powidz pismem z dnia 28.12.2022 r. znak: GK.6220.11.2022.3 poinformował organy opiniujące o błędnie wpisanym celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Wszczęte postępowanie prowadzone jest w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1, a nie jak podano z art. 72 ust. 1 pkt 6 ustawy *oos*.

W dniu 30.12.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy opinią znak: ON-NS.9011.9.41.2022 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Kolejno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 2.01.2023 r. (otrzymano: 4.01.2023 r.), znak: WOO-II.4220.318.2022.ET.1 zwrócił się do Wójta Gminy Powidz o przedstawienie właściwego oświadczenia, o którym mowa w art. 64 ust. 2a ustawy *oos* oraz o wezwaniu wnioskodawcy na podstawie art. 50 § 1 ustawy *Kpa* do uzupełnienia k.i.p. jednocześnie określając zakres wezwania. Wójt Gminy Powidz pismem z dnia 5.01.2023 r., znak: GK.6220.11.2022.4 wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia k.i.p.. Oświadczenie oraz uzupełnienia k.i.p. Wójt Gminy Powidz przekazał pismem z dnia 25.01.2023 r., znak: GK.6220.11.2022.6.

W toku postępowania Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole pismem z dnia 2.01.2023 r. (otrzymano: 5.01.2023 r.) znak: PO.ZZŚ.3.435.458.2022.PP wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo, gm. Powidz” oraz wskazał na konieczność uwzględnienia w niniejszej decyzji warunków i wymagań, które uwzględniono w całości w jej sentencji.

Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 10.02.2023 r., znak: WOO-II.4220.318.2022.ET.3, poinformował o późniejszym terminie załatwienia sprawy ze względu na formułowanie ostatecznej treści rozstrzygnięcia. Pismem z dnia 13.02.2023 r. (otrzymano: 14.02.2023 r.) znak: WOO-II.4220.318.2022.ET.2 wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo, gm. Powidz” oraz wskazał na konieczność uwzględnienia w niniejszej decyzji warunków i wymagań, które uwzględniono w całości w jej sentencji.

Strony postępowania obwieszczeniem-zawiadomieniem z dnia 15.02.2023 r., znak: GK.6220.11.2022 stosownie do art.74 ust. 3 ustawy *oos* i art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy *Kpa* zostały poinformowane o zakończeniu postępowania i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie. Powiadomienie zostało wysłane na piśmie oraz podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia umieszczonego na tablicy ogłoszeń Gminy Powidz w miejscowości Powidz oraz Sołectwa Ostrowo i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Powidz. Strony nie skorzystały z przysługującego im prawa. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w wyznaczonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani zastrzeżeń.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy *oos*, na podstawie *k.i.p.* ustalono, że planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami oraz trzema przepompowniami. Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 482/19, 482/31, 159, 95/8, 487/8, 157, 85/1, 81/11, 82, 162, 152, 150/4, 147, 145/2, 5144/5, 5143/5, 38/24, 5168/1, 145/1, 30/11, 19/7, 19/13, 150/4, 5168/8, 5168/7, 29/9, obręb Ostrowo, gmina Powidz, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.

Przepompowanie ścieków zlokalizowane zostaną na działkach o numerach ewidencyjnych 159, 157, 145/2 obręb Ostrowo. Długość kanalizacji grawitacyjnej wyniesie 3128 m, a kanalizacji tłocznej 1506 m. Trasa kolektora grawitacyjnego przebiegać będzie w pasie drogi gminnej aż do przepompowni, natomiast kolektor tłoczny od przepompowni do istniejącej studni przebiegać będzie w pasie drogi gminnej i częściowo powiatowej. Następnie poprzez studnię rozprężną planowana kanalizacja włączona zostanie do istniejącej kanalizacji w m. Ostrowo. Ścieki z projektowanej kanalizacji sanitarnej będą odprowadzane do istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w m. Ługi, która zgodnie z informacją zawartą w *k.i.p.* posiada odpowiednie rezerwy na przyjęcie planowanej ilości ścieków.

System kanalizacji sanitarnej realizowany będzie w technologii wykopów wąsko przestrzennych o ścianach pionowych zabezpieczonych. Maksymalna głębokość wykopu wyniesie 4,5 m. Zgodnie z informacjami zawartymi w uzupełnieniu *k.i.p.*, głębokość zalegania wód podziemnych jest poniżej projektowanych wykopów, w związku z tym nie przewiduje się konieczności odwadniania wykopów. W przypadku, gdyby w najgłębszych wykopach pojawiła się woda, wykop będzie odwadniany za pomocą igłofiltrów, a odpompowana woda odprowadzana zostanie do najbliższego rowu przydrożnego.

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy *oos* ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych takich jak: rury z PVC i PE, piasek, beton. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliw oraz wody. Zgodnie z *k.i.p.* woda do celów budowlanych dostarczana będzie w ilości ok. 0,5 m³/dobę przez okres realizacji budowy. Przeprowadzone zostaną próby szczelności rurociągów z wykorzystaniem 60 m³ wody. Woda ta, po przeprowadzeniu prób szczelności kanałów zostanie wykorzystana do próby szczelności przepompowni oraz do wykonania czynności rozruchowych przepompowni. Po wykorzystaniu woda trafi ostatecznie do oczyszczalni ścieków. Próba szczelności kanałów tłocznych wykonana zostanie z użyciem sprężonego powietrza bez użycia wody. Dodatkowo przeprowadzona zostanie kontrola przewodów grawitacyjnych kamerą inspekcyjną.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lit. c, lit. d, lit. f, lit. g, lit. h, lit. i oraz lit. j ustawy *oos*, na podstawie informacji zawartych w *k.i.p.* ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza: obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskami łągowymi oraz ujściami rzek; innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych; obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim; obszarami górskimi i leśnymi; obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia; obszarami o dużej gęstości zaludnienia; obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne; obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Teren inwestycji zlokalizowany jest między Jeziorem Powidzkim a Jeziorem Powidzkim Małym i przebiega kilkadziesiąt metrów od jeziora. Przepompownie ścieków zlokalizowane są w odległości 150m, 500m i 900 m od Jeziora Powidzkiego.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy *oos* uznano, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c, lit. d oraz lit. g ustawy *oos* na podstawie informacji zawartych w *k.i.p.* stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia związana będzie z chwilowym oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. W sąsiedztwie planowanej

sieci kanalizacyjnej znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Źródłem krótkotrwałych i odwracalnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą prace maszyn budowlanych oraz transport samochodowy. Mając na względzie specyfikę prac uznano, że emisja ta wystąpi jedynie lokalnie, będzie miała przejściowy charakter oraz ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych. Celem ograniczenia uciążliwości w tym zakresie nałożono warunek, aby prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie większy poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie będą odczuwalne, jako uciążliwe.

Z uwagi na rodzaj i skalę inwestycji oraz planowaną do zastosowania technologię, stwierdzono, że na etapie eksploatacji, przedsięwzięcie nie będzie źródłem uciążliwości akustycznych. Wobec powyższego, należy uznać, iż w kontekście eksploatacji przedsięwzięcia dotrzymane zostaną akustyczne standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b oraz pkt 3 lit. f ustawy *oos*, po zapoznaniu się z treścią *k.i.p.* oraz istniejącymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami przestrzennymi ustalono, że w obszarze realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia brak jest istniejących lub planowanych przedsięwzięć, z którymi przedmiotowe przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać znacząco w sposób skumulowany.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy *oos* stwierdzono, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Do prowadzenia prac będzie wykorzystywany sprzęt sprawny technicznie. Zgodnie z informacjami zawartymi w *k.i.p.* wszelkie konieczne naprawy wykonywane będą poza terenem realizacji inwestycji w obiektach do tego przeznaczonych. Na terenie należącym do gminy, zlokalizowana zostanie baza sprzętowo materiałowa, na której zlokalizowany zostanie punkt tankowania maszyn budowlanych z przewoźnej stacji paliw. Przewoźna stacja paliw wyposażona będzie w układ wydawczy umożliwiający dystrybucję oleju napędowego do maszyn w sposób zapobiegający ewentualnym rozlaniom paliwa do gruntu. Dodatkowo, miejsce tankowania zabezpieczone zostanie matą ze sprasowanych włókien polipropylenowych oraz warstwy nieprzepuszczalnej izolującej od podłoża. Mata posiada duże zdolności sorpcyjne, jest antystatyczna, antypoślizgowa i odporna na promieniowanie UV. Materiały będą dowożone i wbudowywane na bieżąco według potrzeb wynikających z postępu prac. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego nałożono warunek, aby teren budowy wyposażyć w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy *oos* należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych,

decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Przedsięwzięcie zostanie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Projektowana sieć kanalizacyjna nie przebiega przez obszar szczególnego zagrożenia powodzią.

W toku analizy przedstawionej dokumentacji ustalono, iż inwestycja zlokalizowana jest na obszarze:

- Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) „Meszna do Strugi Bawół”, o kodzie: RW600023183679;
- Jednolitych Części Wód Podziemnych, o kodzie: PLGW600061;
- Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 143 (Subzbiornik Inowrocław-Gniezno, zbiornik trzeciorzędowy, porowy, o głębokości zalegania warstwy wodonośnej od 90-140 m, średnio 120 m, o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 93 tys. m³/dobę);
- Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 (Dolina Kopalna Wielkopolska, zbiornik czwartorzędowy, porowy, o głębokości zalegania warstwy wodonośnej od 15-90 m, średnio 46 m, o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 394 tys. m³/dobę).

Projektowana inwestycja sąsiaduje z terenami bagiennymi zlokalizowanymi na działkach nr ewid. 24, 100/6, 161/1 i 168/9 obręb Ostrowo, gmina Powidz oraz w odległości 20-80 m z 12 zbiornikami wodnymi o powierzchni od ok. 0,01 ha do 2 ha zlokalizowanymi na działkach o nr ewid. 33, 35, 41, 42/2, 43, 95/11, 111, 487/13, 488, 489 obręb Ostrowo, gm. Powidz. W odległości ok. 50 m od inwestycji znajduje się również Jezioro Powidzkie o powierzchni ok. 1055 ha.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko oraz uwzględniając określone warunki, wymagania lub obowiązki nałożone przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole. Wójt Gminy Powidz stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy *o oś*, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren planowanego przedsięwzięcia, położony jest na obszarze Natura 2000 - specjalnym obszarze ochrony siedlisk Pojezierze Gnieźnieńskie (PLH300026). Teren inwestycji położony jest również na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Powidzki Park Krajobrazowy został powołany uchwałą Nr XXIX/753/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 tej uchwały, na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego wprowadza się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać

na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś. Zgodnie jednak z art. 17 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.), zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, przez inwestycję celu publicznego należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), oraz metropolitalnym (obejmującym obszar metropolitalny) bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, do których, zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), zalicza się m. in. budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia, jego rodzaj oraz skalę, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 *ustawy ooś* przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska.

Z uwagi na skalę, charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znaczącego negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Wójta Gminy Powidz dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe okoliczności zasadne było wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo, gm. Powidz”** na działkach ewidencyjnych nr: 482/19, 482/31, 159, 95/8, 487/8, 157, 85/1, 81/11, 82, 162, 152, 150/4, 147, 145/2, 5144/5, 5143/5, 38/24, 5168/1, 145/1, 30/11, 19/7, 19/13, 150/4, 5168/8, 5168/7 i 29/9 Wójt Gminy Powidz jako organ właściwy do wydania niniejszej decyzji biorąc pod uwagę powyższe, a także uzgodnienia organów współdziałających oraz ww. rozważania orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji i pozwoleń, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 4 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 49 ustawy *Kpa* w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Wójta Gminy Powidz.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Powidz w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



Jakub Gwoźdź
Wójt
Jakub Gwoźdź

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Inwestor- Gmina Powidz
2. Pełnomocnik Inwestora- WOD-MAX Sławomir Lebica,
ul. Dworcowa 49, 62-400 Słupca
3. Pozostałe strony- w formie obwieszczenia
4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy
4. Starostwo Powiatowe w Słupcy- organ ochrony środowiska

Sprawę prowadzi:

Marta Migdał – młodszy referent ds. gospodarki komunalnej, remontów i gospodarki mieszkaniowej
Tel. 63 2776 272 wew. 20
e-mail: remonty@powidz.pl

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo, gm. Powidz**” na działkach ewidencyjnych nr: 482/19, 482/31, 159, 95/8, 487/8, 157, 85/1, 81/11,82, 162, 152, 150/4, 147, 145/2, 5144/5, 5143/5, 38/24, 5168/1, 145/1, 30/11, 19/7, 19/13, 150/4, 5168/8, 5168/7 i 29/9 obręb Ostrowo, gmina Powidz, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać ma na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowo gm. Powidz o projektowanej ilości ścieków: $Q_{d\acute{s}r} = 59,04 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{d\acute{m}ax} = 88,56 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{h\acute{m}ax} = 11,07 \text{ m}^3/\text{h}$. Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na następujących działkach: 482/19, 482/31,159, 95/8, 487/8, 157, 85/1, 81/11, 82, 162, 152, 150/4, 147, 145/2, 5144/5, 5143/5, 38/24, 5168/1, 145/1, 30/11, 19/7, 19/13, 150/4, 5168/8, 5168/7 i 29/9. Budowa kanalizacji będzie miała miejsce na obszarze dorzecza Odry w regionie wodnym Warty. Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową. Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną przedsięwzięcia zajęcie powierzchni wymienionych działek wystąpi tylko w momencie budowy sieci. Po zakończeniu inwestycji teren działek zostanie przywrócony do stanu poprzedniego. Stale zajęty pozostanie tylko teren przewidziany pod trzy przepompownie ścieków i zajmie powierzchnię równą $5,4\text{m}^2$. W ramach prowadzonych robót budowlanych nie przewiduje się wycinki drzewi krzewów.

Budowa kanalizacji sanitarnej ma na celu podłączenie istniejących budynków mieszkalnych do kanalizacji zbiorczej. Długość kanalizacji grawitacyjnej wyniesie 3128 m, a kanalizacji tłocznej 1506 m. Trasa kolektora grawitacyjnego przebiegać będzie w pasie drogi gminnej aż do przepompowni, natomiast kolektor tłoczny od przepompowni do istniejącej studni przebiegać będzie w pasie drogi gminnej i częściowo powiatowej. Następnie poprzez studnię rozprężną planowana kanalizacja włączona zostanie do istniejącej kanalizacji w m. Ostrowo. Do odprowadzania ścieków inwestor planuje kolektor sanitarny grawitacyjny wykonany z rur PVC kanalizacyjnych o średnicy 200 mm składający się z trzech odcinków o długościach odpowiednio 291 m, 1524 m oraz 1313 m. Na trasie kolektora znajdują się studzienki przyłączeniowe oraz rewizyjne z włazem. W celu wpięcia do istniejącej kanalizacji projektuje się trzy przepompownie ścieków w obudowie z betonu wyposażeniem ze stali nierdzewnej armaturą żeliwną oraz odcinki kanalizacji tłocznej wykonane z rur PE. Przepompownie ścieków zlokalizowane zostaną na działkach o numerach ewidencyjnych 159, 157, 145/2 obręb Ostrowo. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (kable energetyczne, telekomunikacyjne itp.) zostaną zabezpieczone poprzez nałożenie rur ochronnych dwudzielnych.

System kanalizacji sanitarnej realizowany będzie w technologii wykopów wąsko przestrzennych o ścianach pionowych zabezpieczonych. Głębokość zalegania wód podziemnych jest poniżej projektowanych wykopów, w związku z tym nie przewiduje się konieczności odwadniania wykopów. W przypadku, gdyby w najgłębszych wykopach pojawiła się woda, wykop będzie odwadniany za pomocą igłofiltrów, a odpompowana woda odprowadzana zostanie do najbliższego rowu przydrożnego. Projektowana głębokość posadowienia kolektora grawitacyjnego wyniesie od 1,20 m do 4,50 m p.p.t.. Roboty montażowe zostaną

wykonane w możliwie najkrótszym czasie, a po dokonaniu próby szczelności wykopy zostaną zasypane. Ścieki z projektowanej kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą do gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ługi, oczyszczalnia posiadać będzie maksymalną przepustowość dobową $Q_d = 1250 \text{ m}^3/\text{d}$, aktualnie wykorzystywane jest około 50 % przepustowości oczyszczalni. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do Strugi Bawół zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

W czasie realizacji Inwestycji będą pracowały maszyny robocze, ale uciążliwości związane z ich pracą, z uwagi na zakres robót będą oddziaływać w porze dziennej i w krótkim okresie czasu. W związku z powyższym, etap budowy będzie mało uciążliwy dla najbliższego otoczenia i nie spowoduje znaczącego pogorszenia środowiska akustycznego.

Wójt
Jakub Gwił