
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w m. Powidz.
ADRES INWESTYCJI : J.w
INWESTOR : Gmina Powidz
ADRES INWESTORA : 62-430 Powidz, ul. 29 Grudnia 24
BRANŻA : Drogowa

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	%	R, S
Zysk [Z]	%	R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	%	$\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ: :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 SST D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	m		
		681.31	m	681.31	
				RAZEM	681.31
2 ROBOTY ZIEMNE					
2 d.2	KNR 2-01 0206-02 + KNR 2-01 0214-02 SST D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odl. 10 km	m ³		
		448.28	m ³	448.28	
				RAZEM	448.28
3 PODBUDOWA					
3 d.3	KNR 2-31 0103-04 SST D- 04.04.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy	m ²		
		1363.41	m ²	1363.41	
				RAZEM	1363.41
4 d.3	KNR 2-31 0114-05 SST D- 04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - w-wa dolna o grub. 10 cm po zagęszczeniu Krotność = 0.66	m ²		
		1363.41	m ²	1363.41	
				RAZEM	1363.41
5 d.3	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08 SST D- 04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
		3130.17	m ²	3130.17	
				RAZEM	3130.17
4 WARSTWY BITUMICZNE					
6 d.4	KNR 2-31 0311-01 SST D- 05.03.03	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8mm dla KR1 - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		3005.73	m ²	3005.73	
				RAZEM	3005.73
7 d.4	KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06 SST D- 05.03.03	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8mm dla KR1 - warstwa ścieralna - grub.po zagęszcz.4cm	m ²		
		2922.77	m ²	2922.77	
				RAZEM	2922.77
8 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy podbudowy emeulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,5-0,8 dm ³ /m ²	m ²		
		3130.17	m ²	3130.17	
				RAZEM	3130.17
9 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy wiążącej emeulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,3-0,5dm ³ /m ²	m ²		
		3005.73	m ²	3005.73	
				RAZEM	3005.73
5 WJAZDY DO POSESJI					
10 d.5	KNR 2-01 0215-06 SST D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 - wykonanie koryta	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.59	m ³	15.59	
				RAZEM	15.59
11 d.5	KNR 2-31 0103-04 SST D- 04.04.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m ²		
		103.90	m ²	103.90	
				RAZEM	103.90
12 d.5	KNR 2-31 0114-05 SST D- 04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - w-wa dolna o grub. 15 cm po zagęszczeniu	m ²		
		103.90	m ²	103.90	
				RAZEM	103.90
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
13 d.6	E - 0510 0400-05	Rury osłonowe fi 150 dla przewodów elektroenergetycznych otwartym wykopem	m		
		60.00	m	60.00	
				RAZEM	60.00
14 d.6	KNR 2-01 0510-01 SST D- 09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
		2384.59	m ²	2384.59	
				RAZEM	2384.59
15 d.6	KNR 2-31 0703-01 SST D 07.01.00	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.		
		10.00	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
16 d.6	KNR 2-31 0702-01 SST D 07.01.00	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.		
		10.00	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 SST D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	m	681.31		
Razem dział ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE						
2 ROBOTY ZIEMNE						
2 d.2	KNR 2-01 0206-02 + KNR 2-01 0214-02 SST D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odl. 10 km	m ³	448.28		
Razem dział ROBOTY ZIEMNE						
3 PODBUDOWA						
3 d.3	KNR 2-31 0103-04 SST D- 04.04.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy	m ²	1363.41		
4 d.3	KNR 2-31 0114-05 SST D- 04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - w-wa dolna o grub. 10 cm po zagęszczeniu Krotność = 0.66	m ²	1363.41		
5 d.3	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08 SST D- 04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	3130.17		
Razem dział PODBUDOWA						
4 WARSTWY BITUMICZNE						
6 d.4	KNR 2-31 0311-01 SST D- 05.03.03	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8mm dla KR1 - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	3005.73		
7 d.4	KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06 SST D- 05.03.03	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8mm dla KR1 - warstwa ścierna - grub.po zagęszcz.4cm	m ²	2922.77		
8 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy podbudowy emeulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,5-0,8 dm ³ /m ²	m ²	3130.17		
9 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy wiążącej emeulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,3-0,5dm ³ /m ²	m ²	3005.73		
Razem dział WARSTWY BITUMICZNE						
5 WJAZDY DO POSESJI						
10 d.5	KNR 2-01 0215-06 SST D- 02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 - wykonanie koryta	m ³	15.59		
11 d.5	KNR 2-31 0103-04 SST D- 04.04.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m ²	103.90		
12 d.5	KNR 2-31 0114-05 SST D- 04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - w-wa dolna o grub. 15 cm po zagęszczeniu	m ²	103.90		
Razem dział WJAZDY DO POSESJI						
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
13 d.6	E - 0510 0400-05	Rury osłonowe fi 150 dla przewodów elektroenergetycznych otwartym wykopem	m	60.00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
14 d.6	KNR 2-01 0510-01 SST D- 09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²	2384.59		
15 d.6	KNR 2-31 0703-01 SST D 07.01.00	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.	10.00		
16 d.6	KNR 2-31 0702-01 SST D 07.01.00	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.	10.00		
Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE	
2	ROBOTY ZIEMNE	
3	PODBUDOWA	
4	WARSTWY BITUMICZNE	
5	WJAZDY DO POSESJI	
6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie: