

## **D-01.02.01**

# **USUNI CIE DRZEW I KRZAKÓW**

---

### **1. WST P**

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem pni drzew i krzaków przy przygotowawczych przy remoncie drogi gminnej Nr 101099L od drogi powiatowej Nr 1061L do drogi gminnej Nr 101101L od km 0+300 do km 0+516,20 o długości 0,216.2 km.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość zgodną z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Robót Drogowych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00

### **2. MATERIA/ Y**

Nie występują.

### **3. SPRZĘT**

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:

- piły mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
- spycharki,
- koparki lub cięgniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.

### **4. TRANSPORT**

Pnie, karpiny oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.

### **5. WYKONANIE ROBÓT**

Na wycięcie drzew przewidzianych w projekcie technicznym Inwestor uzyska pozwolenie wydane przez odpowiednie urzędy.

Ze względu na niebezpieczny charakter robót należy bezwarunkowo przestrzegać przepisów BHP.

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce przez Inwestora, zasypanie dołów oraz ewentualne spalanie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków.

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.

## 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu dokładnie wycięcia drzew i karczunku pni. Pozostawienie gnijących pni powoduje osiadanie nasypów.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostki obmiarów robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:

- dla drzew - sztuka,
- dla krzaków- hektar.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Obioru dokonywa tak jak dla robót zanikających i ulegających zakryciu opisane w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

## 9. PODSTAWA P/ ATNO CI

### 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9.

### 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m<sup>2</sup> wykonania robót obejmuje:

- zdjęcie humusu wraz z haczowaniem w przyzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład,
- zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skaczowaniem jej w regularnych przyzmach.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.