

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik do specyfikacji z dnia 17.09.2012 Modernizacja drogi dojazdowej do
 gruntów
 I
 rolnych w miejscowości Mościce Dolne nr 101107 od km.0+000 do km.0+200 Etap

Poz. kosz.	Oznaczenie załączników lub Nr rysunków	Opis robót i obliczenie ilości	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
	45233000-9	<u>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</u>		
	SST	<u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>		
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+200	km	0,200
2.	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków o gęstości rzadkiej od 10-30% powierzchni	ha	0,013
	45111000-8	<u>II. ROBOTY ZIEMNE</u>		
	D-02.01.01	<u>CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</u>		
3.	Tab.rob.ziem	Roboty ziemne wykonane spycharkami z przemieszczeniem gruntu odl. do 20 mb, grunt kat.II z wbudowaniem w nasyp	m ³	114
4.	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane spycharkami z przemieszczeniem gruntu odl. do 50 mb, grunt kat.II z wbudowaniem w nasyp	m ³	103
5.	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparką o poj. łyżki 0,40 m ³ z transportem urobku samochodami z wbudowaniem w nasyp z odl.do 10 km . Grunt kat. II	m ³	31
6.	D-02.03.01	Mechaniczne formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami Grunt kat.II-IV 114+103	m ³	217
	45233000-9	<u>III.PODBUDOWA</u>		
	45111000-8	<u>CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</u>		
7.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości do 30 cm w gruncie kat.II	m ²	1116
8.	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat.II pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1116
9.	D-04.04.01	Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego grub. 20 cm		

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik do specyfikacji z dnia 17.09.2012 Modernizacja drogi dojazdowej do

gruntów

rolnych w miejscowości Mościce Dolne nr 101107 od km.0+000 do km.0+200 Etap

I

		stabilizowanego mechanicznie	m ²	1116
Poz. kosz.	Oznaczenie załączników lub Nr Nr rysunków	Opis robót i obliczenie ilości	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
	45233000-9	<u>IV.NAWIERZCHNIA</u>		
10.	D-05.03.03	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 100x75 cm grub. 12 cm	m ²	1116
		<u>V.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</u>		
11.	D-02.03.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni poboczy i skarp nasypów	m ²	719