

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Nr koszt.	Wyszczególnienie robót lokalizacja, obliczenia	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
	1	Ustawienie obrzeża betonowego 6x20 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. / Materiał Inwestora - obrzeże betonowe/.	m	498	
	2	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej typ BEHATON grub.6cm kolor szary /Materiał Inwestora - kostka betonowa BEHATON/.	m2	642	
	3	Wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji na wjazdach, beton kl.B-10 grub.12cm	m2	159	
	4	Wykonanie podsypki cementowo piaskowej na wjazdach grub.3 cm	m2	159	
	5	Wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki brukowej betonowej typ BEHATON grub.8cm kolor szary /Materiał Inwestora - kostka betonowa BEHATON/.	m2	159	
	6	Wykonanie rowka pod ławę ścieku prefabrykowanego trójkątnego	m	401	
	7	Wykonanie podbudowy betonowej pod ściek prefabrykowany grub. 10cm, beton kl.B-10	m2	201	
	8	Ułożenie ścieku prefabrykowanego trójkątnego grub.15cm na podsypce cementowo piaskowej /Materiał Inwestora - ściek prefabrykowany trójkątny/.	m	401	
	9	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm jako zaparcie kostki na wjazdach od strony posesji i pól. /Materiał Inwestora - obrzeże betonowe 8x30cm/.	m	46	

ZENON DZIECIÓŁ
 Technika Drogowy
 upr. wyk. i proj. nr 307/79