

PRZEDMIAR ROBÓT

na budowę drogi gminnej

w m. Śniaty

od km 0+000 do km 0+460

Gmina Wielichowo

Kod głównego przedmiotu zamówienia CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Lp.	Podstawa wyceny	Kod Ogólnej Specyfikacji Technicznej	Rodzaj wykonywanych prac	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
			I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE:		
		D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8		
		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1.	KNR 2-01 t. 0119 p. 03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,460
			II. ROBOTY ZIEMNE:		
		D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8		
		D-02.01.01	Wykonanie wykopów		
2.	KNR 2-01 t. 0205 p.03 + t. 0208 p. 04	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. II kat. z transportem urobku na odl. 5 km samochodami samowyladowczymi na odkład Tabela robót ziemnych	m ³	990,0
3.	KNR 2-01 t.0311 p. 01	D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne na przetrzut z wbudowaniem na pobocze w gr. II kat. Tabela robót ziemnych	m ³	225,0
			III. ŚCIEKI:		
		D-08.00.00	ELEMENTY ULIC - kod CPV 45233000-0		
		D-08.05.01	Ścieki uliczne - kod CPV 45233100-0		
4.	KNR 2-31 t. 0402 p. 04	D-08.05.01	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki i ścieki z betonu B-10 (920,0x0,1075)	m ³	99,0
5.	KNR 2-31 t. 0607 p. 04 ANALOGIA	D-08.05.03	Wykonanie ścieku ulicznego z 2-ch rzędów kostki betonowej typu "HOLLAND" ułożonej na płask na ławie betonowej (2x460,0)	m	920,0
		D-08.01.01	Krawężniki betonowe - kod CPV 45233100-0		
6.	KNR 2-31 t. 0403 p. 03	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 100x15x30 cm wystającego na ławie betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (460,0-18,0)+(460,0-6,0)+(2x9,50)	m	915,0

1	2	3	4	5	6
			IV. WJAZDY DO BRAM:		
		D-04.00.00	PODBUDOWY - Kod CPV 452333000-9		
		D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
7.	KNR 2-31 t. 0101 p. 01+02	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o głęb. 30 cm w gruncie kat. III (3,70x1,50)+(4,0x1,50)+(4,0x1,50)+(5,0x1,50)+(3,50x1,50)+(4,0x3,50)+(3,70x3,0)+(3,50x3,0)+(3,0x2,0)+(3,50x2,0)+(4,50x1,50)+(3,50x1,50)+(4,0x1,50)	m ²	96,9
		D-04.02.01	Warstwy odsączające		
8.	KNR 2-31 t. 0104 p. 07	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej wraz zagęszczeniem na całej szerokości koryta o grub. 10 cm obmiar j.w.	m ²	96,9
		D-08.00.00	ELEMENTY ULIC - kod CPV 45233000-0		
		D-08.01.01	Krawężniki betonowe - kod CPV 45233100-0		
9.	KNR 2-31 t. 0403 p. 06	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 12x25 cm wtopionych na podsypce cementowo - piaskowej na wjazdach 50,0+(2x25,50)	m	101,0
		D-04.06.01	Podbudowa z chudego betonu		
10.	KNR 2-31 t. 0109 p. 03	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy betonowej grubości 10 cm z betonu B-10 na wjazdach do bram obmiar jak w poz. 12	m ²	96,9
		D-05.00.00	NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9		
		D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej		
11.	KNR 0-11 t. 0325 p. 03	D-05.03.23	Wykonanie wjazdów do bram z kostki betonowej czerwonej typu "POLBRUK" o grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3 cm obmiar jak w poz. 12	m ²	96,9
		D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8		
		D-02.01.01	Wykonanie wykopów		
12.	KNR 2-01 t. 0213 p. 01	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. III kat. w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odl. 1 km samochodami samowyladowczymi (96,90x0,30)	m ³	29,0
			V. KANALIZACJA DESZCZOWA:		
		D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV 45230000-8		
		D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8		
		D-02.01.01	Wykonanie wykopów		
13.	KNR 2-01 t. 0221 p. 02	D-02.01.01	Wykopy jamiste koparką podsiębierna o poj. łyżki 0,15 m ³ o głębokości do 2,0 m w gruncie kat. III na odkład 7x(2,0x2,0x2,0)+14x(1,0x1,0x2,0)	m ³	84,0
14.	KNR 2-01 t. 0310 p. 02+06	D-02.01.01	Wykopy ręczne ciągłe o szer. dna do 0,80 i głęb. do 1,0 m w gruncie kat. III (56,0x0,80x0,80)	m ³	36,0

1	2	3	4	5	6
15.	KNR 2-01 t. 0320 p. 01	D-02.01.01	Ręczne zasypywanie wykopów w gruncie kat. II wraz z ubiciem (84,0-22,00)+(36,0-3,0)	m ³	95,0
16.	KNR 2-01 t. 0213 p. 01	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. III kat. w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odl. 1 km samochodami samowyladowczymi (22,0+3,0)	m ³	25,0
		D-03.02.01	Kanalizacja deszczowa		
			B) roboty konstrukcyjne:		
17.	KNR 2-31 t. 0604 p. 03+04	D-03.02.01	Wykonanie studni chłonnych z kręgów betonowych o średnicy 1,0 m i głębokości do 2,0 m w gotowym wykopie	szt.	7
18.	KNR 2-18 t. 0625 p. 02	D-03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych z rur betonowych o średnicy 50 cm z osadnikiem	szt.	14
19.	KNR 2-18 t. 0911 p. 02	D-03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 200 mm (7x8,0)	m	56,0
20.	KNR 2-18 t. 0501 p. 01	D-03.02.01	Podłoże i obsypka z kruszyw naturalnych o grubości 10 cm pod rurociągi (56,0x0,40)	m ³	22,0
			VI. POBUDOWA:		
		D-04.00.00	POBUDOWY - Kod CPV 452333000-9		
		D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
21.	KNR 2-31 t. 0103 p. 04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. I-IV kat. (460,0x6,60)	m ²	3 036,0
		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego		
22.	KNR 2-31 t. 0114 p. 05+06	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego lub tłucznia stabilizowanego mechanicznie o grub. 20 cm (460,0x5,50)	m ²	2 530,0
		D-04.02.01	Warstwy odsączające		
23.	KNR 2-31 t. 0104 p. 07	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej wraz zagęszczeniem na całej szerokości koryta o grub. 10 cm obmiar j.w.	m ²	2 530,0
			VII. NAWIERZCHNIA:		
		D-04.00.00	POBUDOWY - Kod CPV 452333000-9		
		D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
24.	KNR 2-31 t. 1004 p. 03	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej bitumicznej (460,0x5,60)	m ²	2 576,0

1	2	3	4	5	6
25.	KNR 2-31 t. 1004 p. 07	D-04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem obmiar j.w.	m ²	2 576,0
		D-05.00.00	NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9		
		D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
26.	KNR 2-31 t. 0311 p. 01	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-asfaltowej o grub. 4 cm II (standard) (460,0x5,60)	m ²	2 576,0
27.	KNR 2-31 t. 0311 p. 05+06	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścierniczej z masy mineralno-asfaltowej o grub. 4 cm (II standard) (460,0x5,60)	m ²	2 576,0
28.	KNR 2-31 t. 1501 p. 02 + t. 1502 p. 02	D-05.03.05	Transport masy bitumicznej samochodami wywrotkami o ład. 5-10 t na odl. 30 km. (2576,0x0,0974)+(2576,0x0,100)	t	508,50
			VIII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:		
		D-06.00.00	Roboty wykończeniowe - Kod CPN 45100000-8		
29.	KNR 2-31 t. 1402 p. 02	D-06.00.00	Ręczne plantowanie poboczy 2x(460,0-50,0)x1,50	m ²	1 230,0