

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 2-31 d.10813-03	Rozebranie ist. krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 43	m m	43.000	43.000
2	KNR 2-31 d.10814-01	Rozebranie ist.obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 40	m m	40.000	40.000
3	KNR 2-31 d.10815-01	Rozebranie ist.chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 47	m ² m ²	47.000	47.000
4	KNR 2-31 d.10811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 25	m ² m ²	25.000	25.000
5	KNR 2-25 d.10307-03	Rozebranie ist.parkanu z siatki metalowej. 125	m ² m ²	125.000	125.000
6	KNR 4-01 d.10108-11	Odwóz materiału z rozbiórki samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km. /Plac PGKiM/. 8,52	m ³ m ³	8.520	8.520
7	KNR 2-01 d.10102-07	Ręczne karczowanie drzew śr.75cm 3	szt. szt.	3.000	3.000
8	KNR 2-01 d.10102-04	Ręczne karczowanie drzew śr. 40 cm) 2	szt. szt.	2.000	2.000
9	KNR 2-01 d.10102-03	Ręczne karczowanie drzew śr. 35 cm 4	szt. szt.	4.000	4.000
10	KNR 2-01 d.10102-02	Ręczne karczowanie drzew śr. 25 cm 3	szt. szt.	3.000	3.000
11	KNR 2-01 d.10110-01 + KNR 2-01 0110-04	Wywożenie dłużyc na odległość do 5 km 7,05	m ³ m ³	7.050	7.050
12	KNR 2-01 d.10108-05	Mechaniczne karczowanie żywopłotu 0,002	ha ha	0.002	0.002
KRAWEŻNIKI, OBRZEŻA					
13	KNR 2-31 d.20401-04	Mechaniczne kopanie rowka pod krawężniki 15x30cm i ławę podkrawężnikową w gruncie kat.III-IV 202	m m	202.000	202.000
14	KNR 2-31 d.20402-04	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik 15x30cm, beton kl.C 12/15 11,62	m ³ m ³	11.620	11.620
15	KNR 2-31 d.20403-03	Ustawienie krawężników betonowych wystające o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem. 202	m m	202.000	202.000
16	KNR 2-31 d.20403-03	Ustawienie krawężnika betonowego o wym. 15x30 cm na płask. 3	m m	3.000	3.000
17	KNR 2-31 d.20401-02	Kopanie rowka pod obrzeże betonowe 6x20cm i ławę w gruncie kat.III-IV 51	m m	51.000	51.000
18	KNR 2-31 d.20402-03	Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod obrzeże 6x20cm, beton kl.C 12/15 0,26	m ³ m ³	0.260	0.260

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-31 d.20407-01	Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 20x6 cm.	m		
		51	m	51.000	
				RAZEM	51.000
NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH, JEZDNI MANEWROWYCH, WJAZDÓW I DOJAZDU DO PLACU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO.					
20	KNR 2-31 d.30101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne kopanie koryta pod nawierzchnię parkingu, jezdni manewrowych, wjazdów oraz dojazdu do placu rekreacyjnego w gruncie kat.I-IV śred.głębok.kopania 40 cm	m ²		
		138	m ²	138.000	
				RAZEM	138.000
21	KNR 2-01 d.30205-04 + KNR 2-01 0214-02	Odwóz nadmiaru gruntu z koryta na odległość do 5 km	m ³		
		55	m ³	55.000	
				RAZEM	55.000
22	KNR 2-31 d.30104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		138	m ²	138.000	
				RAZEM	138.000
23	KNR 2-31 d.30109-03 + KNR 2-31 0109-04	Wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji z betonu kl.C 8/10 /B-10/ - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		138	m ²	138.000	
				RAZEM	138.000
24	KNR 2-31 d.30105-07 + KNR 2-31 0105-08	Wykonanie podsypki cem.-piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		138	m ²	138.000	
				RAZEM	138.000
25	KNR 2-31 d.30511-03	Ułożenie nawierzchni wjazdów z kostki j betonowej typ BEHATON grub. 8 cm kolor czerwony.	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNR 2-31 d.30511-03	Ułożenie nawierzchni jezdni drogi dojazdowej do placu rekreacyjnego z kostki betonowej typ BEHATON grub. 8 cm kolor szary.	m ²		
		132	m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
CHODNIKI					
27	KNR 2-31 d.40101-01	Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat.I-IV śred.głębok.do 10 cm	m ²		
		142	m ²	142.000	
				RAZEM	142.000
28	KNR 2-01 d.40205-04 + KNR 2-01 0214-02	Odwóz nadmiaru gruntu z koryta pod chodnik na odległość do 5 km	m ³		
		14,20	m ³	14.200	
				RAZEM	14.200
29	KNR 2-31 d.40105-07 + KNR 2-31 0105-08	Wykonanie podsypki piaskowej pod chodnik z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		142	m ²	142.000	
				RAZEM	142.000
30	KNR 2-31 d.40511-02	Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki j betonowej typ BEHATON grub. 6 cm kolor szary.	m ²		
		142	m ²	142.000	
				RAZEM	142.000
PLAC REKREACYJNO WYPOCZYNKOWY					
31	KNR 2-01 d.50401-02	Mechaniczne spulchnianie ziemi zadarnionej z pocięciem i rozdrobnieniem darniny glebogryzarką (kat.gr.III-IV)	ha		
		0,054	ha	0.054	
				RAZEM	0.054
32	KNR 2-01 d.50505-04	Mechaniczne plantowanie terenu kat.I-III	m ²		
		540	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
33	KNR 2-21 d.50401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem z ubiciem powierzchni.	m ²		
		615	m ²	615.000	
				RAZEM	615.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	Kalk.własna d.5	Ustawienie paneli ogrodzeniowych o wys.1,56 m	m		
		118	m	118.000	
				RAZEM	118.000
35	Kalk.własna d.5	Ustawienie bramy o szer.4,0 m wypełnionej panelem	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
36	Kalk.własna d.5	Ustawienie furtki /lewej/ wypełnionej panelem ogrodzeniowym	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
KANALIZACJA					
37	KNR 2-31 d.6.1406-03	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNR-W 2-18 d.6.0408-02	Wykonanie przykanalików z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
39	KNR-W 2-18 d.6.0524-02	Wykonanie studzienek ściekowych o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE					
40	Kalk.własna d.7	Ustawienie oznakowania pionowego.	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
ROBOTY POZOSTAŁE					
41	Kalk.własna d.8	Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000