

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Boisko piłkarskie z trawy			
1	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 (30 m x 62 m) 1860	m ² m ²	 1860.000	 1860.000
				RAZEM	1860.000
2	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm 1860	m ² m ²	 1860.000	 1860.000
				RAZEM	1860.000
3	KNR 201-02-29-02-00	Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 75 KM gruntu kat 3 (grub. 15 cm) 279	m ³ m ³	 279.000	 279.000
				RAZEM	279.000
4	KNR 223-02-06-01-00	Warstwa wegetacyjna wykonana ręcznie grub 10 cm użytkowana intensywnie 0.186	ha ha	 0.186	 0.186
				RAZEM	0.186
5	KNR 223-02-06-02-00	Warstwa wegetacyjna wykonana ręcznie - dodatek za 1 cm (do 5 cm) 0.93	ha ha	 0.930	 0.930
				RAZEM	0.930
6	KNR 202-11-01-07-00	Podkład na gruncie z pospólki (gr. 25 cm) 465	m ³ m ³	 465.000	 465.000
				RAZEM	465.000
7	KNR 223-02-08-01-00	Zagęszczenie podłoża walcem pierścieniowym 0.186	ha ha	 0.186	 0.186
				RAZEM	0.186
8	KNR 223-02-08-02-00	Zagęszczenie podłoża walcem gładkim 0.186	ha ha	 0.186	 0.186
				RAZEM	0.186
9	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie trawy z rolki 1860	m ² m ²	 1860.000	 1860.000
				RAZEM	1860.000
2		Wyposażenie boiska			
10	Kalkulacja własna	Montaż kosza na smieci 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
11	Kalkulacja własna	Montaż ławek parkowych z oparciem 4	szt szt	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
12	KNR 223-03-10-07-00	Ustawienie i regulacja bramki do piłki nożnej 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
13	KNR 223-04-01-03-00	Piłkochwył o wys.6,0 m z siatką polipropyleniową - kalkulacja indywidualna i analogia normy 154	metr metr	 154.000	 154.000
				RAZEM	154.000