

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 2-01 d.10119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,300	km km	 0.300	 0.300
2	KNR-W 2-01 d.10108-05	Mechaniczne karczowanie żywopłotu. 0,004	ha ha	 0.004	 0.004
				RAZEM	0.004
ROBOTY ZIEMNE - KORYTOWANIE					
3	KNR 2-31 d.20101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne kopanie koryta pod jezdnię, śred. głęb.kopania 40 cm, gr.I-IV kat 1560	m ² m ²	 1560.000	 1560.000
				RAZEM	1560.000
PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ JEZDNI					
4	KNR 2-31 d.30104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 1560	m ² m ²	 1560.000	 1560.000
				RAZEM	1560.000
5	KNR 2-31 d.30114-05 + KNR 2-31 0114-06	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego o frakcji 0/62 - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm /jezdnia drogi/.	m ² m ²	 1560.000	 1560.000
				RAZEM	1560.000
6	KNR 2-31 d.30114-07 + KNR 2-31 0114-08	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego o frakcji 0/31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm /jezdnia drogi/.	m ² m ²	 1560.000	 1560.000
				RAZEM	1560.000
KRAWĘŻNIK					
7	KNR 2-31 d.40402-04	Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik betonowy 15x30cm na płaskk, beton kl C 12/15 0,375	m ³ m ³	 0.375	 0.375
				RAZEM	0.375
8	KNR 2-31 d.40403-03	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na płask 5	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
NAWIERZCHNIA JEZDNI					
9	KNR 2-31 d.51004-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m ² . 1560	m ² m ²	 1560.000	 1560.000
				RAZEM	1560.000
10	KNR 2-31 d.50311-01	Mechaniczne ułożenie warstwy wiążącej z masy betonu asfaltowego BA 0/12 w ilości 100 kg/m ² 1560	m ² m ²	 1560.000	 1560.000
				RAZEM	1560.000
11	KNR 2-31 d.51004-07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² . 1560	m ² m ²	 1560.000	 1560.000
				RAZEM	1560.000
12	KNR 2-31 d.50311-05 + KNR 2-31 0311-06	Mechaniczne ułożenie masy betonu asfaltowego BA 0/11 na warstwę ścierną w ilości 100 kg/m ² 1500	m ² m ²	 1500.000	 1500.000
				RAZEM	1500.000
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
13	KNR 2-01 d.60205-04 + KNR 2-01 0214-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 10 km /nadmiar gruntu z koryta/.	m ³ m ³	 564.000	 564.000
				RAZEM	564.000
14	KNR 2-31 d.61402-02	Ręczne plantowanie poboczy z uzupełnieniem poboczy gruntem z koryta śred.grubości 10 cm 600	m ² m ²	 600.000	 600.000
				RAZEM	600.000
15	KNR 2-31 d.60702-01 + KNR 2-31 0703-01	Ustawienie oznakowania pionowego	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16 d.6	Kalk.własna	Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000