

Wielichowo, 14.08.2018 r.

Nr GP.271.5.2018

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „**Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z oświetleniem i małą architekturą**”, ogłoszonego w BZP pod nr 601387-N-2018 z dnia 07.08.2018 r.

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło pytania. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Pytania

W związku z brakiem jednoznacznych wskazań w dokumentach przetargowych, w celu umożliwienia oferentom rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odpowiedź:

1. Czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej: z rolki (zgodnie z zapisami w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) czy też siane (zgodnie z zapisami w Projekcie); w wypadku jeśli Zamawiający wymagał będzie trawy z rolki, to czy Zamawiający dopuści zastosowanie rolki o wymiarach minimalnych 0,025x0,4x2,5m w wieku 12-24 m-ce, zgodnej z wymaganiami normy DIN 18035 (zastosowanie rolki 1,2x20m układanej maszynowo na tego typu boisku znacznie zwiększy koszty wykonania i nakłady pielęgnacyjne),

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej z rolki. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rolki o wymiarach minimalnych 0,025x0,4x2,5m w wieku 12-24 m-ce, zgodnej z wymaganiami normy DIN 18035

2. Co Zamawiający rozumie poprzez pielęgnowanie nawierzchni trawiastej do pierwszego koszenia – jeśli w zakres tej pielęgnacji wchodzi podlewanie boiska, prosimy o określenie kto będzie ponosił koszty wody (Zamawiający czy Wykonawca) – oraz czy Zamawiający udostępni dostęp do źródła wody,

Odpowiedź:

W zakres pielęgnowania nawierzchni trawiastej do pierwszego koszenia wchodzi podlewanie boiska. Koszty wody do pielęgnacji nawierzchni będzie ponosił Zamawiający. Zamawiający udostępni dostęp do źródła wody (Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim).

3. Czy w zakres zamówienia wchodzi także montaż siatki na krety (zgodnie z Przekrojem boiska),

Odpowiedź:

W zakres zamówienia nie wchodzi montaż siatki na krety.

4. Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie drenażu – jeśli tak zwracamy się z prośbą o aktualizację dokumentacji,

Odpowiedź:

Wykonanie drenażu wchodzi w zakres zamówienia. Opis wykonania drenażu oraz przedmiar znajduje się na stronie 10 Projektu. Wykonanie drenażu należy wycenić i dodać jako pozycję nr 14 do kosztorysu ofertowego.

5. Jaka jest grubość warstwy pospółki (wg zapisów przedmiar zakłada 25cm, natomiast projekt 20cm),

Odpowiedź:

Grubość warstwy pospółki wynosi 25cm

6. Na jaką głębokość należy wykonać korytowanie pod boisko,

Odpowiedź:

Korytowanie pod boisko należy wykonać na taką głębokość aby docelowo po wykonaniu wszystkich warstw i ułożeniu trawy z rolki zniwelować naturalny spadek terenu.

7. Jaka jest grubość warstwy wegetacyjnej (wg zapisów projektu i przedmiaru 15cm, natomiast Specyfikacji technicznej 10cm), jednocześnie prosimy o potwierdzenie prawidłowości przyjętych w projekcie parametrów warstwy wegetacyjnej, gdyż są one sprzeczne z powszechnie stosowaną i akceptowaną normą DIN 18035, która to maksymalny udział frakcji do 0,05 określa na ok. 18%,

Odpowiedź:

Grubość warstwy wegetacyjnej wynosi 15cm. Potwierdzamy prawidłowość przyjętych w projekcie parametrów warstwy wegetacyjnej. Przyjęta w projekcie frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) określona została 20-30% czyli w minimalnym udziale zbliżona do 18%.

8. Jakie bramki stanowią wyposażenie boiska; o wymiarach 5x2m zgodnie z zapisami w Projekcie czy też 7,32x2,44m zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz z jakiego materiału mają być wykonane – stalowe czy aluminiowe,

Odpowiedź:

Wyposażenie boiska stanowią bramki o wymiarach 5x2m - aluminiowe.

9. Jaką linkę należy zastosować przy montażu piłkochwytu (wg projektu 4mm, natomiast wg Specyfikacji technicznej 5mm),

Odpowiedź:

Przy montażu piłkochwytu należy zastosować linkę stalową gr. 4mm.

10. Jaki spadek posiada boisko,

Odpowiedź:

Płyta boiska nie posiada spadku tzw. „koperty”.

11. Czy montaż obrzeża trawnikowego stanowi przedmiot zamówienia, jeśli tak prosimy o podanie ich wymiarów i ilości,

Odpowiedź:

Montaż obrzeża trawnikowego nie stanowi przedmiotu zamówienia.

12. Czy chodnik /opaska stanowi przedmiot zamówienia – jeśli tak prosimy o aktualizację dokumentacji,

Odpowiedź:

Chodnik/opaska nie stanowi przedmiotu zamówienia.

13. Z jakiego materiału mają być wykonane ławki i kosze na śmieci,

Odpowiedź:

Materiał z którego mają być wykonane ławki i kosze na śmieci został określony w Projekcie na stronie 20-21.

14. Czy stojaki rowerowe stanowią przedmiot zamówienia, jeśli tak prosimy o podanie ich ilości oraz wymagań materiałowych,

Odpowiedź:

Stojaki rowerowe nie stanowią przedmiotu zamówienia.