

**PRZEDMIAR**

Budowa: Przebudowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby i odc. ul. Nowej w m. Wielichowo  
 Rodzaj robót: Branża drogowa  
 Lokalizacja: m. Wielichowo  
 Inwestor: Gmina Wielichowo  
 Ul. Rynek 10  
 64-050 Wielichowo

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	TRASA GŁÓWNA				
1.1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1.1	10	CEN 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,670
1.1	20	Kalk. własna	Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu	ryczałt	1,000
1.1	30	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1.1	40	CEN 201-01-26-01-00	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu	m <sup>2</sup>	1150,000
1.1	50	CEN 201-01-03-04-00	Ścinanie drzew piłą mechaniczną wraz z karczowaniem pni, wywozem i ewentualną utylizacją karpiny i gałęzi	szt	21,000
1.1	60	Kalk. własna	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	metr	12,000
1.1	70	CEN 231-08-15-01-00	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - zwrot kostki właścicielom na paletach	m <sup>2</sup>	170,000
1.1	80	CEN 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika betonowego	metr	580,000
1.1	90	CEN 231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową	m <sup>2</sup>	90,000
1.1	100	CEN 231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej (trylinka) wraz z podbudową	m <sup>2</sup>	1910,000
1.1	110	CEN 231-08-18-08-00	Rozbiórka istniejącego oznakowania pionowego (19 znaków, 12 słupków)	kmpl	1,000
1.1	120	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m <sup>3</sup>	938,960
1.1	130	CEN 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	938,960
1.2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
1.2	140	CEN 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat I-IV	m <sup>3</sup>	3489,500
1.2	150	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m <sup>3</sup>	3489,500
1.2	160	CEN 404-11-03-04-00	Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	3489,500
1.2	170	CEN 201-02-35-01-00	Formowanie spycharkami nasypu z zagęszczeniem z zakupem i dostawą materiału na nasyp	m <sup>3</sup>	837,900
1.3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
1.3	180	CEN 231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	8379,000
1.3	190	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z kruszywa stab. cementem C3/4 gr. 15cm - materiał dowieziony - jezdnia	m <sup>2</sup>	4670,000
1.3	200	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z kruszywa stab. cementem C3/4 gr. 15cm - zabruki na rondzie i wyspa centralna	m <sup>2</sup>	209,000
1.3	210	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z kruszywa stab. cementem C3/4 gr. 15cm - ciąg pieszo-rowerowy	m <sup>2</sup>	1490,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
1.3	220	CEN	231-01-09-03-00	Podbudowa z kruszywa stab. cementem C3/4 gr. 15cm - chodnik	m <sup>2</sup>	1260,000
1.3	230	CEN	231-01-14-05-00	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 20 cm - jezdnia	m <sup>2</sup>	4670,000
1.3	240	CEN	231-01-09-03-00	Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdy	m <sup>2</sup>	750,000
1.3	250	CEN	231-01-09-03-00	Podbudowa z chudego betonu C16/20 gr. 25cm - zabruki na rondzie i wyspa centralna	m <sup>2</sup>	209,000
1.3	260	CEN	231-01-10-01-00	Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P (35/50) gr. 7cm - jezdnia	m <sup>2</sup>	4670,000
1.4	CPV 45233222-1: Elementy ulic					
1.4	270	CEN	231-04-07-03-00	Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	1250,000
1.4	280	CEN	231-04-02-04-00	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15	m <sup>3</sup>	50,000
1.4	290	CEN	231-04-03-05-00	Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	280,000
1.4	300	CEN	231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m <sup>3</sup>	16,800
1.4	310	CEN	231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	1410,000
1.4	320	CEN	231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m <sup>3</sup>	105,750
1.4	330	CEN	231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik "na płask"	metr	25,000
1.4	340	CEN	231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m <sup>3</sup>	1,875
1.4	350	CEN	231-05-11-04-00	Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej koloru szarego na ławie betonowej z betonu C12/15	mb	1440,000
1.4	360	Kalk. własna		Mur oporowy z elementów prefabrykowanych typu L o wym. 105x99x60	metr	10,000
1.5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie					
1.5	370	CEN	231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m <sup>2</sup>	1260,000
1.5	380	CEN	231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 6 cm BEZ FAZY na podsypce cementowo-piaskowej - ciąg pieszo-rowerowy	m <sup>2</sup>	1490,000
1.5	390	CEN	231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (na długości ciągu pieszo-rowerowego kostka BEZ FAZY)- zjazdy	m <sup>2</sup>	750,000
1.5	400	CEN	231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej gr. 8cm, płukana, z posypką na podsypce cementowo-piaskowej - zabruki na rondzie i wyspa centralna	m <sup>2</sup>	209,000
1.5	410	CEN	231-10-04-07-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni niebitumicznej wraz ze skropieniem asfaltem	m <sup>2</sup>	4670,000
1.5	420	CEN	231-03-10-01-00	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W (35/50) gr. 7 cm (KR 3) - jezdnia	m <sup>2</sup>	4670,000
1.5	430	CEN	231-10-04-07-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni wraz ze skropieniem asfaltem	m <sup>2</sup>	4670,000
1.5	440	CEN	231-03-10-05-00	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (50/70) gr. 4 cm (KR 3) - jezdnia	m <sup>2</sup>	4670,000
1.5	450	CEN	231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej typu "STOP" gr. 8cm o wym. 30x30cm w kolorze żółtym	m <sup>2</sup>	9,600
1.6	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu					
1.6	460	CEN	231-14-06-04-00	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	48,000
1.6	470	CEN	231-14-06-03-00	Regulacja pionowa studni rewizyjnych wraz z montażem włączów w obudowie betonowej na studniach zlokalizowanych w jezdni	szt	35,000
1.6	480	CEN	231-14-06-05-00	Regulacja pionowa studzienki telefonicznej	szt	2,000
1.6	490	CEN	231-07-06-06-00	Wykonanie oznakowania poziomego farbami chlorokauczukowymi	m <sup>2</sup>	73,500
1.6	500	CEN	231-07-02-02-00	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych	szt	37,000
1.6	510	CEN	231-07-03-01-00	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m <sup>2</sup> zgodnie z projektem organizacji ruchu	szt	43,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.6	520	CEN 231-07-03-01-00	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni powyżej 0,3 m <sup>2</sup> zgodnie z projektem organizacji ruchu - znaki F-6	szt	4,000
1.6	530	Kalk. własna	Demontaż istniejących wpustów na nowe wraz z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej przykanalikami fi. 160mm	metr	10,000
1.7	CPV 45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych				
1.7	540	CEN 201-05-07-02-00	Plantowanie skarp i dna rowów w gruncie kat. III	m <sup>2</sup>	2250,000
1.7	550	CEN 221-04-01-01-00	Humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem	m <sup>2</sup>	2250,000