

PRZEDMIAR

Budowa: Przebudowa drogi - odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś
 Rodzaj robót: Branża drogowa
 Lokalizacja: m. Wielichowo

Inwestor: Gmina Wielichowo
 Ul. Rynek 10
 64-050 Wielichowo

PRZEDMIAR		Strona I				SYKAL-003135
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
1	TRASA GŁÓWNA					
1.1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1.1	10	CEN 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,430	
1.1	20	CEN	Kalk. własna Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu	ryczałt	1,000	
1.1	30	CEN	Kalk. własna Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000	
1.1	40	CEN 231-08-18-08-00	Rozbiórka istniejącego oznakowania pionowego (19 znaków, 12 słupków)	kmpł	1,000	
1.2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne					
1.2	50	CEN 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,60 m³ w gruncie kat I-IV	m³	1212,000	
1.2	60	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m³	1212,000	
1.2	70	CEN 404-11-03-04-00	Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji	m³	1212,000	
1.2	80	CEN 201-02-35-01-00	Formowanie spycharkami nasypu z zagęszczeniem z zakupem i dostawą materiału na nasyp	m³	303,000	
1.3	CPV 45233120-6: Podbudowy					
1.3	90	CEN 231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m²	3030,000	
1.3	100	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z kruszywa słab. cementem C3/4 gr. 10cm - materiał dowieziony - jezdnia	m²	3030,000	
1.3	110	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdy	m²	3030,000	
1.4	CPV 45233222-1: Elementy ulic					
1.4	120	CEN 231-04-07-03-00	Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	445,000	
1.4	130	CEN 231-04-02-04-00	Lawa pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15	m³	17,800	
1.4	140	CEN 231-04-03-05-00	Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	335,000	
1.4	150	CEN 231-04-02-04-00	Lawa pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m³	20,100	
1.4	160	CEN 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik "na płask"	metr	14,000	
1.4	170	CEN 231-04-02-04-00	Lawa pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m³	1,050	
1.4	180	CEN 231-05-11-04-00	Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej koloru szarego na lawie betonowej z betonu C12/15	mb	365,000	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.5		CPV 45233220-7: Nawierzchnie			
1.5	190	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia	m ²	3030,000
1.6		CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu			
1.6	200	CEN	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	16,000
1.6	210	CEN	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt	8,000
1.6	220	CEN	231-07-02-02-00 Słupki do znaku drogowego z rur stalowych	szt	8,000
1.6	230	CEN	231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ² zgodnie z projektem organizacji ruchu	szt	16,000
1.6	240	CEN	231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni powyżej 0,3 m ² zgodnie z projektem organizacji ruchu - znak F-6	szt	1,000
1.6	250	Kalk. własna	Odbojnice narożne wykonane z rur 60,3/76,1 mm, lakierowane proszkowo na kolor złoty, pasy z czarnej folii odblaskowej I-generacji	szt	14,000

mgr inż. Przemysław Perz
 uprawnienia do projektowania
 w zakresie spec. drogowej
 nr świad. WKP.02-49/POOD/14

DRAFT spółka cywilna
 Tomasz Maćkowiak, Przemysław Perz
 ul. Wojskowa 10A/35 | Tel. 606 588 856
 60-702 Poznań | 607 989 200
 NIP: 779-240-16-22 | REGON: 301959511