

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	KOSZTORYS INWESTORSKI		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(26 m x 4,0 m) + (157 m x 3,50 m) + (36 m x 3,20 m) + (26 m x 3,0 m)	846,7	846,700000
		RAZEM:	846,700000	m2 846,700
2	Element	Nawierzchnia		
2.1	KNR231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
			846,7	846,700000
		RAZEM:	846,700000	m2 846,700
2.2	KNR231/204/6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy, krotność 5		
		Wyliczenie ilości robót:		
			846,7	846,700000
		RAZEM:	846,700000	m2 846,700
3	Element	Roboty wykończeniowe		
3.1	KNR231/1403/5	Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 20 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
			150	150,000000
		RAZEM:	150,000000	m 150,000
3.2	KNR231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włączy kanałowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
			4	4,000000
		RAZEM:	4,000000	szt 4,000