

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, polegająca na przebudowie przepompowni ścieków P 7 w Brzozie Stadnickiej</b>		
1	Element	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
1.1	KNR 201/215/6	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,40' m3, grunt kategorii III	m3	125,000
1.2	Kalkulacja indywidualna	Pompowanie wody z wykopów pompą spalinową	m-g	60,000
1.3	KNR 201/230/1	Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	125,000
2	Element	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącego wyposażenia pompowni ścieków z transportem do siedziby Zakładu Komunalnego w Żołyńi	kpl	1,000
2.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż zbiornika pompowni ścieków z transportem do siedziby Zakładu Komunalnego w Żołyńi	szt	1,000
2.3	KNR 1901/107/8 analogia	Pompowanie ścieków na czas montażu nowej pompowni	m-g	60,000
3	Element	<b>ROBOTY MONTAŻOWE</b>		
3.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kompletnej przepompowni ścieków P7 o średnicy 1500 mm, zbiornik z tworzyw sztucznych lub polimerobetonu, wraz z podłączeniem do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej jak również podłączenie do sieci elektrycznej	kpl	1,000