

PRZEDMIAR ROBÓT
NA BUDOWĘ KOMPLEKSU „MOJE BOISKO - ORLIK 2012”
w Żołąni
(korekta pozycji)

Lp	Nr SST Kod CPV	Nazwa SST Rodzaj robót wg CPV	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
3	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy (pod wymianę gruntu oraz koryto gł. 80 cm) z odwozem nadmiaru do 5 km 320x5+32x5+12x5+34x5,5+10x10+22x3,5+135x5+1950 +630(boisko) +160x 2=5084x0,8=4067,20 m3	m ³	4067,20
5	D-03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych śr. 50 cm z osadnikiem i kratą żeliwną typ ciężki 5 szt.	szt.	5,00
6	D-03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PE 200 mm typ lekki 56 mb	mb	56,00
9	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z pospółki gr. 10 cm pod chodnik, dojścia do boisk oraz strefy wybiegu 42x2+34x5+10x10+50x1 = 302,00 m2	m ²	302,00
17	D-05. 03.23a	Wykonanie nawierzchni chodnika, z kostki brukowej betonowej gr 6 cm szarej „HOLAND” wibroprasowanej na podsypce cementowo piaskowej 1 :3 gr 4 cm Obmiar jak 9 – 302,00	m ²	302,00
21	D-08. 03.01	Ułożenie obrzeża bet. 8 x 30 na podsypce cementowo piaskowej 185+108+70+26+25=414,00	mb	414,00
22	D-06.01.01	Ręczne plantowanie skarp i korony drogi w pobliżu projektowanego chodnika 330x3+160x3+110x3=1800,00 m2	m ²	1800,00
27	4/ZT	Ogrodzenie systemowe boisk z siatki ocynkowanej powlekanej PCV o oczkach 35x35 mm grub.3,4na słupkach stalowych ocynkowanych, pokrytych lakierem poliestrowym w kolorze zielonym osadzonych i obetonowanych w gruncie, ze stężeniami górnymi poziomymi wys. 4,00 309,00	mb	309

Sporządził :

TECHNIK DROGOWY

Jerzy Maj
upr. bud. nr 37/296/UW
w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych
zam. 37-121 Husów 296