RZUT PARTERU

skala: 1:100

etap projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

UWAGI:

1. CAŁA DOKUMENTACJĘ BUDYNKU NALEŻY TRAKTOWAĆ ŁĄCZNIE;
2. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I BRANŻOWE TJ. SŁUPY, WIEŃCE, ŁAWY, OSWIETLENIE, PIONY, C.O. NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
3. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;
4. WYMIARY WEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY SĄ WYMIARAMI MINIMALNYMI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA. OKUCIA ORAZ INNE ELEMENTY DRZWI NIE MOGĄ ZAWĘZAĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA.
5. POWIERZCHNIĘ MIERZONO W ŚWIETLE ŚCIAN WYKOŃCZONYCH TYNKIEM 1,5CM
6. DOPUSZCZA SIĘ ZAMIANĘ MATERIAŁÓW LUB PRODUCENTÓW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE POZOSTAWIAJĄC TE SAME WARTOŚCI TECHNICZNE I ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIAŁOWYCH LUB PRODUKTOWYCH NALEŻY UZYSKAĆ ZGODĘ INWESTORA I NADZORU AUTORSKIEGO.
7. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ: MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO – PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ GENERALNEGO PROJEKTANTA, INSPEKT. NADZORU I INWESTORA
8. WSZYSTKIE: MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
9. OBIEKT NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W POLSCE NORMAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ;
10. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA W BUDYNKACH SŁUŻBY ZDROWIA MATERIAŁY MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA (Dz.U. z dn.11/lutego2011,nr31 poz.158) SPRAWNE WYMAGAŃ JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POD WZGLĘDEM FACHOWYM POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ;

© PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZMIANY SĄ MOŻLIWE TYLKO ZA ZGODĄ AUTORA KOPIOWANIE
I NAŚLADOWNICTWO ZABRONIONE. WSZYSTKIE WYMIARY MUSZĄ BYĆ SPRAWDZONE NA BUDOWIE. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY ZGŁOSIĆ BEZZWŁOCZNIE DO ARCHITEKTA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC. TEN RYSUNEK NALEŻY CZYTAĆ RAZEM ZE WSZYSTKIMI INNYMI RYSUNKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD PROJEKTU ORAZ WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI OPRACOWANIA.

UZGODNIENIA:

PHU "TESAN" PRACOWNIA PROJEKTOWA
87-134 Zławieś Wielka, Przysiek ul. Kanarkowa 8
NIP 956-138-49-36 tel./fax. (56) 655 77 24 kom.: 607 573 904, e-mail: zhutesan@onet.pl

Nazwa zadania:	Budowa Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadania: „Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim"
Lokalizacja:	PRUSZCZ GDAŃSKI, ul. Raciborskiego działki budowlane: 30, 7/50, 7/34 obręb: 0005 220401_1.0005
Inwestor :	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Maria Chmielewska upr. w specjalności architektonicznej nr 548/POOKK/2013 — Podpis:
Opracował: Architektura	mgr inż. arch. Michał Radzimierski — Podpis:
Sprawdzający: Architektura:	mgr inż. arch. Julia Bokisz upr. w specjalności architektonicznej nr 4/WMKOK/2014 — Podpis:
Branża: ARCHITEKTURA	Etap: PROJ. WYKONAWCZY

RZUT PARTERU

Data: kwiecień 2016 r. | Skala 1 : 100 | Nr rys. A2.2

PARTER - S.P.P.R. + POZ

NR	POMIESZCZENIE	POW. (m²)
00.01	Wiatrołap	11,42
00.02	Hol wejściowy	22,64
00.25	Rejestracja	12,60
00.26	Archiwum POZ	11,34
00.27	USG	10,24
00.28	Gabinet Zabiegowy	15,52
00.29	Gabinet Lekarski	14,26
00.30	Pediatra dzieci chore	14,26
00.31	Sterylizatornia	7,86
00.32	Wiatrołap	9,43
00.33	Brudownik	5,15
00.34	Magazyn czysty	2,46
00.35	Pom. na odpady med.	5,32
00.36	WC niepełnosprawny	4,40
00.37	Przedsionek WC	1,43
00.38	Toaleta	1,21
00.39	Szczeplenia	16,10
00.40	Gabinet lekarski, dz. chore	14,61
00.41	Poczekalnia	11,82
00.42	Wiatrołap	5,23
00.43	Pom. gazów tech.	3,25
00.44	Pom. gazów tech.	7,89
00.45	Poczekalnia, dz. zdrowe	9,05
00.46	Rejestracja	8,08
00.47	Izolatka	10,31
00.48	Śluza	3,46
00.49	WC Izolatka	4,99
00.50	WC niepełnosprawny	5,10
00.51	Korytarz	86,43
00.52	Klatka schodowa	19,75
00.53	Gabinet zabiegowy	18,18
00.54	Gipsownia	7,18
00.55	Śluza	4,26
00.56	Gabinet lekarski	14,68
00.57	Gabinet zabiegowy	15,52
00.58	Pomieszczenie opisów	8,21
00.59	RTG	15,23
00.60	Śluza	2,83
00.61	Obsługa RTG	4,64
00.63	Klatka schodowa	6,26
00.64	Pom. przyłącza elektr.	4,86
		455,44

PARTER - POMIESZCZENIA S.P.P.R.

NR	POMIESZCZENIE	POW.(m²)
00.03	Przedsionek WC	3,45
00.04	WC damskie	4,56
00.05	Przedsionek WC	3,45
00.06	WC męskie	4,49
00.07	WC niepełnosprawny	4,64
00.08	Pom. porządkowe	3,96
00.09	Kotłownia	17,71
00.10	Gabinet psychologa	14,17
00.11	Sekretariat	24,06
00.12	Gabinet lekarski	14,56
00.13	Gabinet Lekarski	14,68
00.14	Gabinet Lekarski	12,13
00.15	Klatka schodowa	27,95
00.16	PFRON	27,24
00.17	Interwencja	16,92
00.18	Przedsionek WC	1,49
00.19	WC damskie	1,20
00.20	Przedsionek WC	1,49
00.21	WC męskie	1,20
00.22	Korytarz	53,94
00.23	Pokój matki	5,26
00.24	Poczekalnia	27,37
		285,91

PARTER - ARCHIWUM STAROSTWA

NR	POMIESZCZENIE	POW. (m²)
00.49	Archiwum Starostwa	96,70
		96,70

PARTER - ŁĄCZNA POWIERZCHNIA

838,06 m²

PARTER - ŁĄCZNA POW. UŻYTKOWA
Rozcina się: Ustawą z dnia 11 lutego 2011 r. o zadaniach i opiece (Dz.U. 2011 Nr 158, poz. 943)

784,10m²

OZNACZENIA RYSUNKOWE:

- LINIA WYDZIELENIA PPRZECIWPOŻAROWEGO POMIESZCZEŃ
- KOTA WYSOKOŚCIOWA DO ELEMENTU WYKOŃCZENIA
- KOTA WYSOKOŚCIOWA – DO ELEMENTU KONSTRUKCJI
- ŚCIANA Z ELEMENTU MURARSKIEGO
- ELEMENT ŻELBETOWY KONSTRUKCJI
- ŚCIANA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH
- KOMINY Z ELEMENTÓW I KSZTAŁTEK MURARSKICH
- PROJEKTOWANE PIONY KANALIZACJI-SANITARNEJ I INSTALACJI DESZCZOWEJ
- WPUSTY W POSADZCE
- SZAFKA Z HYDRANTEM P.POŻ.
- ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
- OBUDOWY G–K PIONÓW INSTALACJI
- OTWOROWANIE

920 × 420