



- UWAGA:**
- Całą dokumentację budynku należy traktować łącznie;
  - Wymiary podano w centymetrach;
  - Wszystkie: materiały, urządzenia, elementy i technologie, powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
  - Przed przystąpieniem do prac wykonawczych, wykonawca ma obowiązek zapoznania się z pełną dokumentacją projektową. Ewentualne rozbieżności należy zgłaszać do zamawiającego.
  - Należy zdemontować istniejące wyposażenie meblowe, sufity, oprawy oświetleniowe, armaturę sanitarną, grzejniki CO, osprzęt elektryczny i teletechniczny, itp. Zdemontować istniejące płytki i inne okładziny ścienne oraz posadzki, zdjąć wykończenie posadzki i ścian.
  - Należy zdemontować warstwy wylewki podłogowej w celu wyrównania poziomu nowej posadzki, wykonania wylewki oraz izolacji
  - Skuć tynki nie trzymające się podłoża. Zaprawy do uzupełn. ubytków w tynku dobierać w zależności od rodzaju tynku oraz stopnia jego zniszczenia
- Brak danych odnośnie istniejących warstw podłogi na strapie, grubości warstw podłogi należy przyjąć na etapie robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

**RZUT PARTERU - WYBURZENIA**

<b>ip-design Iłona Paleńczuk</b> ul. Bartosza Głowackiego 6, 83-000 Pruszcz Gdański NIP: 604 004 32 37, e-mail: kontakt@ip-design.pl tel. 506 67 65 48		
Nazwa zadania:	Remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji w budynku siedziby Powiatu Gdańskiego Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16, dz.nr 93/40	
Inwestor:	Powiat Gdański w Pruszczu Gdańskim 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16	
Projektant:	mgr inż. arch. Maria Chmielewska upr. w specjalności arch. bez ograniczeń nr 548/POKK/2013	Podpis:  mgr inż. arch. Iłona Paleńczuk mgr inż. Patrycja Sobańska-Andryszyk
Data: grudzień 2017r.	Skala 1 : 100	Nr rys. <b>W - 1</b>

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU- WYDZIAŁU			
Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m <sup>2</sup> ]	
01.01	KORYTARZ	16,43	01.08 KORYTARZ 25,21
01.02	POM. BIUROWE 1	12,36	01.09 TOALETY 12,32
01.03	POM. BIUROWE 2	11,38	01.10 WC 1,68
01.04	POM. BIUROWE 3	15,77	01.11 POM. SOCJALNE 9,33
01.05	POMIESZCZENIE 4	11,46	01.12 POM. GOSPODARCZE 2,25
01.06	POM. TECHNICZNE - SERWEROWNIA	31,00	01.13 SALA OBSŁUGI 180,82
01.07	POM. BIUROWE 5	36,30	01.14 POM. SOCJALNE 7,44
			01.15 POM. GOSPODARCZE 4,27
			RAZEM POWIERZCHNIA: 378,02