

OPIS SYMBOLI INSTALACJI TELETECHNICZNYCH:

- (K) KAMERA – istniejące nowe okablowanie przełożyć w nowe punkty wskazane po przebudowie i wykonaniu mebli, nowe kamery podłączyć do systemu
- (R) CZUJKA RUCHU – po przebudowie należy sprawdzić aktywność czujki i lokalizację uzgodnić z inwestorem po wykonaniu mebli
- (L) LAMPA – alarmowa systemu przyzywowego do toalety dla niepełnosprawnych
- (◎) PRZYCISK SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ w WC dla niepełnosprawnych
- (PN) PRZYCISK NAPADOWY w kasie, istniejący

UWAGI OGÓLNE:

-DOKLADNA LOKALIZACJA KAMER WG ZALECEN DOSTAWCY I NA ETAPIE WYKONAWSTAW DO DECYZJI INWESTORA
ISTNIEJACE NOWE OKABLOWANIE KAMER DOSTOSOWAC DO ARANZACJI NA ETAPIE WYKONAWSTWA
-GNIAZDA TYPU RJ45 MONTOWAĆ PRZY URZĄDZENIACH, KTÓRE OPRÓCZ SYGNAŁU Wi-Fi DODATKOWO POWINNO BYĆ WYPOSAŻONE W GNIAZDO TELETECHNICZNE.

RZUT PARTERU
INSTALACJE TELETECHNICZNE, SSW i N

ip-design Ilona Paleńczuk
ul. Bartosza Głowackiego 6 , 83-000 Pruszcz Gdański
NIP: 604 004 32 37 , e-mail: kontakt@ip-design.pl
tel. 506 67 65 48

Nazwa zadania:	Przebudowa sali obsługi klienta w Wydziale Komunikacji w budynku siedziby Powiatu Gdańskiego
Inwestor:	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16
Projektanci:	mgr inż. Mirosław Prociński upr. w specjalności ist. elektrycznych bez ograniczeń nr upr. 3879/Gd/89 — Podpis:
Data: grudzień 2017r.	Skala 1 : 100 — Nr rys. E - 1a — Str. -7a-