

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I KONSTRUKCYJNE</b>			
1 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie istniejących posadzek pod nowe ścianki działowe	m <sup>2</sup>		
		0.1*(1.0*2+1.0+1.0*64)	m <sup>2</sup>	6.700	
				RAZEM	6.700
2 d.1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian w miejscach projektowanych otworów	m <sup>3</sup>		
		1.0*2.2*0.5+0.7*1.5*0.22+0.38*2.2*0.05*2+0.5*2.2*0.1	m <sup>3</sup>	1.525	
				RAZEM	1.525
3 d.1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianek działowych	m <sup>2</sup>		
		3.11*(3.0+2.9+1.0+0.7+0.3+1.1+1.1+1.9+0.7+4.0+1.8+1.9)	m <sup>2</sup>	63.444	
				RAZEM	63.444
4 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - podest i pochylnia	m <sup>3</sup>		
		3.85	m <sup>3</sup>	3.850	
				RAZEM	3.850
5 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.0*3	m <sup>2</sup>	5.400	
				RAZEM	5.400
6 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow.odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		125	m <sup>2</sup>	125.000	
				RAZEM	125.000
7 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek wierzchniej warstwy wraz z wylewką	m <sup>2</sup>		
		239,47	m <sup>2</sup>	239.470	
				RAZEM	239.470
8 d.1	KNR 4-04 0705-02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9 d.1	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10 d.1	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11 d.1	KNR 4-04 0705-11	Demontaż muszli pisuarowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie wykładzin ścian z płytek ceramicznych - analogia	m <sup>2</sup>		
		61.5	m <sup>2</sup>	61.500	
				RAZEM	61.500
13 d.1	KNR 4-04 0504-03	Demontaż okładzin z kamienia gr 2 cm	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18.000	
				RAZEM	18.000
14 d.1	NNRNKB 202 2702-01	Demontaż sufitów podwieszanych - okładziny z płyt gipsowo dekoracyjnych na stropach na rusztach metalowych	m <sup>2</sup>		
		239,47	m <sup>2</sup>	239.470	
				RAZEM	239.470
15 d.1	KNR 4-01 0354-05	Demontaż wewnętrznej stolarki szklanej - ścianek profilowych	m <sup>2</sup>		
		2.1*(1.15+3.2+1.0+1.9*2+2.0*2+0.3+3.1)	m <sup>2</sup>	34.755	
				RAZEM	34.755
16 d.1	Kalkulacja własna	Demontaż wyposażenia meblowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		40	m <sup>3</sup>	40.000	
				RAZEM	40.000
18 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 6	m <sup>3</sup>		
		40	m <sup>3</sup>	40.000	
				RAZEM	40.000
19 d.1	Kalkulacja 1 01-07	Koszty utylizacji. Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu	t		
		58	t	58.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 2-05 d.1 0101-04	Wzmocnienia pod ścianki działowe (1.0*2+1.0+1.0*64)*0.00785	t t	RAZEM 0.526	58.000 0.526
21	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.be- lek stalowych do I NP 180 mm 1.4*4+1.4*4+1.0+1.4*2	m m	RAZEM 15.000	15.000
<b>2</b>		<b>WYKOŃCZENIE ŚCIAN I STROPÓW</b>			
22	KNR 2-02 d.2 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. 16.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 16.500	16.500
23	KNR AT-12 d.2 0104-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwójnej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Ścia- na 155B50 wraz z wypełnieniem wełną mineralną 59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 59.000	59.000
24	KNR AT-12 d.2 0104-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwójnej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; wraz z wypełnie- niem wełną mineralną 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 20.000	20.000
25	KNR AT-12 d.2 0101-02	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na słupach 19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 19.000	19.000
26	KNR 2-02 d.2 2008-01	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na ścia- nach na podłożu ceramicznym 3.11*(18.1*2+4.85+4.22+2.05+0.75+1.45+3.8*2+0.2*2+12.5*2+2.6*2+4.65*2)- 0.9*2.0*8-1.36*1.88*12+30.838*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 318.327	318.327
27	KNR 2-02 d.2 2009-02	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 224.653	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 224.653	224.653
28	KNR-W 2-02 d.2 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na za- prawie klejowej 80.749	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 80.749	80.749
29	KNR 0-29 d.2 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą 5.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 5.780	5.780
30	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian i sufitów z gruntowaniem 495.327-92.466	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 402.861	402.861
31	KNR 2-02 d.2 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt dekoracyjnych z kształowników me- talowych na wieszakach 239.47-65.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 173.890	173.890
32	KNR 2-02 d.2 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształowni- ków metalowych na stropach 65.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 65.580	65.580
33	KNR 2-02 d.2 2005-04	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnia- nych lub metalowych 239.47-65.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 173.890	173.890
34	KNR 2-02 d.2 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 65.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 65.580	65.580
35	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem 65.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 65.580	65.580
36	kalkulacja d.2 własna	Wykończenie ścian płytą meblową 2.75*4.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 12.925	12.925
37	Kalkulacja d.2 własna	Montaż odbojnic ściennych 34+62	mb mb	RAZEM 96.000	96.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>POSADZKI</b>			
38	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m <sup>2</sup>		
d.3	1102-02	zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	239.470	
		239.47		RAZEM	239.470
39	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-	m <sup>2</sup>		
d.3	1102-03	trącenie za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>	239.470	
		Krotność = 3		RAZEM	239.470
		239.47			
40	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą	m <sup>2</sup>		
d.3	0640-01		m <sup>2</sup>	22.210	
		22.21		RAZEM	22.210
41	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	202 2808-05	na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad	m <sup>2</sup>	22.210	
		10 m <sup>2</sup>		RAZEM	22.210
		3.04+5.05+3.14+5.1+5.88			
42	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie	m		
d.3	202 2809-04	klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup>	m	19.989	
		22.21*0.9		RAZEM	19.989
43	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m <sup>2</sup>		
d.3	1112-05	PCW	m <sup>2</sup>	218.000	
		218.		RAZEM	218.000
44	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m <sup>2</sup>		
d.3	1112-09	wych	m <sup>2</sup>	218.000	
		218		RAZEM	218.000
45	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie pcv i wykładzina	m		
d.3	1113-08		m	207.100	
		218*0.95		RAZEM	207.100
46	KNR 2-02	Dylatacja wylewki - analogia	m		
d.3	0617-05		m	45.000	
		45		RAZEM	45.000
<b>4</b>		<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
47	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych Ds3	m <sup>2</sup>		
d.4	1024-08		m <sup>2</sup>	4.950	
		1,8*2.75		RAZEM	4.950
48	KNR 0-19	Montaż ścianek i drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budo-	m <sup>2</sup>		
d.4	1024-06	wie Ds1	m <sup>2</sup>	10.000	
		10		RAZEM	10.000
49	KNR 0-19	Montaż ścianek aluminiowych wys 2,1 m wraz z podkonstrukcją mocującą sufit	m <sup>2</sup>		
d.4	1024-10	/ posadzka	m <sup>2</sup>	68.834	
		68.834		RAZEM	68.834
50	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie Ds2	m <sup>2</sup>		
d.4	1024-06		m <sup>2</sup>	4.200	
		4.2		RAZEM	4.200
51	KNR 2-02	drzwi laminowane	m <sup>2</sup>		
d.4	1017-02		m <sup>2</sup>	15.600	
		0.9*2.0*4+0.8*2.0*3+0.9*2.0*2		RAZEM	15.600
<b>5</b>		<b>WYPOSAŻENIE</b>			
52	Kalkulacja	Dostawa i montaż krzeseł oparcie i siedzisko materiałowe stelaż stalowy	szt		
d.5	własna		szt	52.000	
		32+6+14		RAZEM	52.000
53	Kalkulacja	Dostawa i montaż biurek	m <sup>2</sup>		
d.5	własna		m <sup>2</sup>	19.840	
		0.8*1.6*10+1.1*1.6*4		RAZEM	19.840
54	Kalkulacja	Dostawa i montaż szaf, szafek	m <sup>2</sup>		
d.5	własna		m <sup>2</sup>	25.750	
		25.75		RAZEM	25.750
55	Kalkulacja	Dostawa i montaż regałów	m <sup>2</sup>		
d.5	własna		m <sup>2</sup>	25.000	
		25.00		RAZEM	25.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż blatu kuchennego ze zlewem	m <sup>2</sup>		
d.5		0.6*2.61	m <sup>2</sup>	1.566	
				RAZEM	1.566
57	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż blatu umywalkowego	m <sup>2</sup>		
d.5		0.3*1.2	m <sup>2</sup>	0.360	
				RAZEM	0.360
58	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż dozownika na ręczniki papierowe	szt		
d.5		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
59	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż suszarki do rąk	szt		
d.5		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
60	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt		
d.5		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
61	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż dozownika na mydło	szt		
d.5		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
62	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż szczotki toaletowej	szt		
d.5		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
63	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż uchwyty na papier	szt		
d.5		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
64	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych wraz z podkonstrukcją mocującą	szt		
d.5		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
65	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż lustra odchylanego	szt		
d.5		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
66	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż lustra	m <sup>2</sup>		
d.5		5.36	m <sup>2</sup>	5.360	
				RAZEM	5.360
67	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż przewijaka	szt		
d.5		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
68	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych do okna o wymiarach 135x1,88 cm	szt		
d.5		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000