

KOSZTORYS OFERTOWY /PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w ciągu ul. Pomorskiej w Pszczółkach o dł. ok 600mb

Lokalizacja: gmina Pszczółki, Powiat Gdański, Województwo Pomorskie

Obiekt: Droga powiatowa nr 2226G

Inwestor: Powiat Gdański, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański

Biuro projektów: Biuro Projektów Drogowych Piotr Kania, 84-217 Kamień, ul. Władysława Reymonta 3

Zespół autorski:

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Piotr Kania	178/Gd/2002	
	mgr inż. Rafał Klein	POM/0189/POOD/07	

Data: lipiec 2017 r.

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w ciągu ul. Pomorskiej w Pszczółkach o dł. ok 600mb

Lp.	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	3	4	5	6	7	8
*	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
*	D.01.01.01	Obsługa geodezyjna				
1		Obsługa geodezyjna	km	0.610		
*	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg i ulic				
2		Rozbiórka chodników z kostki betonowej wraz z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją.	m2	1 210		
3		Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją.	mb	1 433		
4		Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki betonowej wraz z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją.	mb	275		
*		SUMA CZĘŚCIOWA				
*	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
*	D.02.03.01	Wykonanie nasypów				
5		Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu pozyskanego z ukopu Wykonawcy.	m3	21		
*		SUMA CZĘŚCIOWA				
	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
	D.03.02.01.	Kanalizacja deszczowa				
6	D.03.02.01a	Ściek podchodnikowy wg KPED 01.30	m	8		
*		SUMA CZĘŚCIOWA				
*	D.04.00.00	PODBUDOWY				
*	D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
7		Korytowanie na głębokość 0,29 m (chodniki) wraz z profilowaniem i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem	m2	1 805		
8		Korytowanie na głębokość 0,50 m (zjazdy) wraz z profilowaniem i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem	m2	343		
*	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej				
9		- mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5 o gr. 10 cm	m ²	1 805		
*	D.04.05.01	Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym				
10		- mieszanka związana cementem C3/4 gr. 10 cm	m ²	1 805		
*		SUMA CZĘŚCIOWA				
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe	—			
11		Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem	m	173		
	D-08.02.02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej	—			
12		Chodniki z kostki brukowej betonowej czerwonej, niefazowanej gr. 6 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. wraz z regulacją wysokościową wjazdów urządzeń podziemnych	m2	1 805		
	D-08.03.01.	Obrzeża betonowe	—			
13		Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	1 093		
		SUMA CZĘŚCIOWA				
*	D.10.00.00	INNE ROBOTY				
	D.10.07.01.	Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne oraz poszerzenia jezdni				
14	D.10.07.01.	Nawierzchnia przejazdu o konstrukcji: • Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm. • Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm. • Podbudowa z kruszywa niezwiązanego gr. 20 cm. • Stabilizacja gruntu cementem C1,5-2,0 gr. 19 cm.	m2	343		
*		SUMA CZĘŚCIOWA				
*		RAZEM CENA NETTO				
*		PODATEK VAT 23%				
*		RAZEM CENA BRUTTO				