

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : „REWITALIZACJA TERENU WOKÓŁ BUDYNKU POWIATU GDAŃSKIEGO PRZY UL. GRUNWALDZ-
KIEJ 25 W PRUSZCZU GDAŃSKIM”
INWESTOR : POWIAT GDAŃSKI
ADRES INWESTORA : 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16
SPORZĄDZIL KALKULACJE : Bartłomiej Żak
DATA OPRACOWANIA : 04.2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Niniejszy kosztorys jest wyceną sporządzoną w celu określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu uśrednionych warunków wykonywania robót.

Ilości przedmiarowe, oraz zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych a także przyjętych technologii wykonywania robót.

Kosztorys powinien być rozpatrywany wraz z dokumentacją projektową.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY DROGOWE					
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0,12	km km	 0,120	
				RAZEM	0,120
1.2	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 50 cm za pomocą spycharek 400	m ² m ²	 400,000	
				RAZEM	400,000
1.3	D.01.02.04	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km wraz z utylizacją 400*0,3	m ³ m ³	 120,000	
				RAZEM	120,000
1.4	D.01.02.04	Rozebranie krawężników 215	m m	 215,000	
				RAZEM	215,000
1.5	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży 179	m m	 179,000	
				RAZEM	179,000
1.6	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 142	m ² m ²	 142,000	
				RAZEM	142,000
1.7	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z trylinki 747	m ² m ²	 747,000	
				RAZEM	747,000
1.8	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km wraz z utylizacją 215*1*0,3*0,15 179*1*0,08*0,3 142*0,07 747*0,15	m ³ m ³ m ³ m ³	 9,675 4,296 9,940 112,050	
				RAZEM	135,961
2		Roboty ziemne			
2.1	D.02.02.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm 1398	m ² m ²	 1 398,000	
				RAZEM	1 398,000
2.2	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów wraz przywozem pospółki 4	m ³ m ³	 4,000	
				RAZEM	4,000
2.3	D.01.02.04	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km wraz z utylizacją 699	m ³ m ³	 699,000	
				RAZEM	699,000
3		Podbudowy			
3.1	D.04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1090	m ² m ²	 1 090,000	
				RAZEM	1 090,000
3.2	D.04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1090+308	m ² m ²	 1 398,000	
				RAZEM	1 398,000
3.3	D.04.05.02	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, KŁSM, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm stabilizowana mechanicznie 1090	m ² m ²	 1 090,000	
				RAZEM	1 090,000
3.4	D.04.05.02	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, KŁSM, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości stabilizowana mechanicznie Krotność = 10 1090	m ² m ²	 1 090,000	
				RAZEM	1 090,000
4		Nawierzchnia chodnika z podbudową			
4.1	D.05.02.01	Nawierzchnia z kostki granitowej 10/10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1397	m ² m ²	 1 397,000	
				RAZEM	1 397,000
4.2	D.05.02.01	Nawierzchnia z kostki sienitowej szarej 10/10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
5		Elementy ulic			
5.1	D.08.01.01	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (200+50+20)*(0,3*0,1+0,1*0,15)	m ³ m ³	 12,150	
				RAZEM	12,150

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 200	m		
			m	200,000	
				RAZEM	200,000
5.3	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione 2 cm 50	m		
			m	50,000	
				RAZEM	50,000
5.4	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione 0 cm 20	m		
			m	20,000	
				RAZEM	20,000
5.5	D.08.01.01	Obrzeża kamienne o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 288	m		
			m	288,000	
				RAZEM	288,000
5.6	D.08.01.01	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła 288*(0,3*0,1+0,1*0,1)	m ³		
			m ³	11,520	
				RAZEM	11,520
6		Oznakowania			
6.1	D.07.01.01	Malowanie koperty 18	m ²		
			m ²	18,000	
				RAZEM	18,00
6.2	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6.3	D.07.02.01	Znaki drogowe płaskie - budowa 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Organizacja ruchu na czas budowy			
7.1	D.00.00.00	Organizacja ruchu na czas budowy 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
2	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
4	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
5	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
6	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
7	ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996