



- UWAGA:
- instalację wody w całości wykonać z rur Pex/alu/Pex w sztangach
 - cabść instalacji wody zaizolować termicznie wg opisu technicznego
 - zapewnić swobodny dostęp do wodomierzy i zaworów poprzez drzwiczki rewizyjne
 - cabść instalacji wody (poza piwnicą) obudować płytami GK
 - podjęćcia do baterii czerpalnych zimna woda-prawa strona, ciepła woda-lewa strona
 - armatura, biały montaż do wymiany

Tomasz Połajdowicz - Usługi Inżynierskie			
projektowanie, nadzory, kierowanie robotami branży sanitarnej			
83-022 Suchy Dąb, Koźłiny 64A tel: 669949977 mail: projekty_tczew@op.pl			
INWESTOR			
POWIAT GDANSKI W PRUSZCZU GDANSKIM			
83-000 PRUSZCZ GDANSKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 16			
NAZWA I ADRES OBIEKTU REMONT INSTALACJI WODNEJ I KANALIZACJI SAN.			
W BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 25 W PRUSZCZU GDANSKIM			
PROJEKTOWAŁ			
mgr inż. Tomasz Połajdowicz			
nr uprawnień			
POM/0046/POOS/09			
TYTUŁ RYSUNKU ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODY			
DATA	SKALA	FORMAT	NR RYSUNKU
03.2019	----	A3	S10
BRANŻA	FAZA PROJEKTU		
SANITARNA	BUDOWLANO-WYKONAWCZY		