Pomieszczenie RTG

Sterownia

Puszka instalacyjna

Wzmacniacz interkomowy 1 (pom. RTG)

Wzmacniacz interkomowy 2 (sterownia)





OMY 2x1,5

Przewód mikrofonowy audio 4x22AWG, ekranowany

OMY 2x1

Przewód mikrofonowy audio 4x22AWG, ekranowany

OMY 2x1

F/UTP 4x2x0,5



Mikrofon dynanamiczny przegubowy, mocowany do stropu.

Głośnik 5W 8 Om

Głośnik 5W 8 Om

Pulpitowa stacja mikrofonowa z łacznikiem do rozgłaszania. Zasilniae ocjonalne.

				Data	09.2020
		spec. inst.	elek.	Wyk.	Mirosław Prociński POM/IE/3986/01
--	--	spec. inst.	elek.	Spr.	Jacek Prociński POM/IE/0055/07
Nr	Zmiana	Data	Nazw.	Norma	--

Tytuł: Przebudowa pomieszczeń w budynku powiatu przy ul. Raciborskiego 2a w Pruszczu Gd.

Źródło: -- Zast.: --

Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego dz. nr 30, 7/50, 7/34 obr. 0005

PROJEKT BUDOWALNY

Zast. przez: --

Inwestor: Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego 2a

Nazwa arkusza

Rozdzielnica: Schemat isnt. interkomowej

=

+

Inne: --

Nr rysunku: TS01

Arkusz 1

Il. ark. 1