

Przedmiar robót

Przebudowa mostu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2210G Olszanka-Gołębiewo-Pszczółki w km 14+050 w msc. Sobowidz

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.01.01	Obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza	kpl	1,00		
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		FUNDAMENTOWANIE				
2	M.11.01.01	Wykopy	m3	428,00		
3	M.11.01.04	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	m3	428,00		
		FUNDAMENTOWANIE				
		ZBROJENIE				
4	M.12.01.00	Zbrojenie betonu stałą klasy A-IIIN (BSt500S) - ściany czołowe i sklepienie	t	3,22		
5	M.12.01.00	Zbrojenie betonu stałą klasy A-IIIN (BSt500S) - gzymsy na skrzydłach i ścianach oporowych	t	0,85		
6	M.20.01.29	Osadzenie łączników i zbrojenia w otworach - fi 16, na żywicę	szt	116,00		
		ZBROJENIE				
		BETON				
7	M.13.01.00 M.13.01.01	Betonowanie sklepienia i ścian czołowych betonem C30/37 w deskowaniu	m3	27,34		
8	M.13.01.00 M.13.01.01	Betonowanie gzymsów na skrzydłach betonem C30/37 w deskowaniu	m3	4,38		
9	M.13.01.00 M.13.01.01	Betonowanie gzymsów na ścianach oporowych betonem C30/37 w deskowaniu	m3	1,80		
		BETON				
		KONSTRUKCJE STALOWE				
10	M.19.01.04 M.14.02.00	Wykonanie, zabezpieczenie antykorozyjne i montaż balustrad stalowych	t	0,24		
11	D.21.05.01	Montaż odcinków prostych barier sprężystych jednostronnych	m	25,20		
12	D.21.05.01	Montaż odcinków prostych barieroporęczy	m	13,60		
		KONSTRUKCJE STALOWE				
		IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH				
13	M.15.01.00	Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno	m2	40,61		
14	M.15.04.00	Izolacja sklepienia z papy termozgrzewalnej	m2	61,05		
15	M.13.01.02	Warstwa ochronna izolacji z betonu C16/20 grubości 10cm	m3	6,11		
16	M.15.02.00	Hydrofobizacja elementów betonowych nie podlegających zakryciu	m2	106,88		
		IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH				
		INNE ROBOTY MOSTOWE				
17	M.20.02.30	Wycięcie krzaków i drzew samosiejek na skarpach	szt	10,00		
18	M.20.02.30	Wycięcie drzewa - dąb średnicy 100 cm wraz z wywozem	szt	1,00		
19	M.20.01.05	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	200,00		
20	M.13.01.00 M.13.01.01	Ściany oporowe żelbetowe wraz z montażem	m3	2,28		
21	M.13.01.02	Chudy beton C8/10	m3	1,20		
22	-	Zabezpieczenie kabla teletechnicznego	m	15,00		
		INNE ROBOTY MOSTOWE				
		ROBOTY DROGOWE				
23	M.20.01.03	Mechaniczna rozbiórka z wywozem materiału z rozbiórki nawierzchni bitumicznej wraz z utylizacją	m2	158,00		
24	D.08.01.01	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	25,25		
25	D.08.02.01	Rozebranie ręczne nawierzchni chodnika z kostki betonowej	m2	38,00		
26	M.20.01.00	Warstwa stabilizacyjna z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	158,00		
27	D.05.03.05C	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości warstwy po zagęszczeniu 14cm	m2	158,00		

Przedmiar robót

Przebudowa mostu drogowego położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2210G Olszanka-Gołębiewo-Pszczółki w km 14+050 w msc. Sobowidz

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
28	D.05.03.05A	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o grubości 8cm	m2	158,00		
29	D.05.03.05B	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o grubości 5cm	m2	158,00		
30	D.08.02.01	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	38,00		
31	D.08.01.01	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	7,58		
32	D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	25,25		
33	M.20.01.04	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych grubości 15cm na podbudowie	m	6,00		
34	M.20.01.04	Ułożenie ścieków skarpowych trapezowych na podbudowie	m	6,50		
		ROBOTY DROGOWE				
		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE				
35	M.20.01.03	Rozbiórka sklepienia ceglanego i ścian czołowych kamiennych, ścianki oporowej żelbetowej, wywiezienie i utylizacja	m3	30,16		
36	M.20.01.03	Skucie gzymsów ceglanych na skrzydłach, wywiezienie i utylizacja	m3	2,00		
37	-	Oznakowanie robót, organizacja ruchu	ryczałt	1,00		
		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE				
		Razem k.b.				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				